

## Leistungsverzeichnis

---

**VERGABENUMMER: 18A20063**

.....  
.....  
.....  
(Name und Anschrift des Bieters)

### **Bauvorhaben**

Liegenschaft: Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz  
Dr. Max-Krell-Park 41  
02708 Großschweidnitz

Maßnahmenummer: 0216101E1337

Baumaßnahme: SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sani..

Leistungsverzeichnis für: Dachdecker- und Zimmererarbeiten

**Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,  
damit Ihre Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.**

Bautzen, den 27.02.2018

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

**1 - WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN zu 214 VHB**

Lager- und Arbeitsräume können in geringem Umfang zur Verfügung gestellt werden.

Unterkünfte wie Schlaf- und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

**Baustellenbesprechung**

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der

Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

**Anordnung von Stundenlohnarbeiten**

Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind zeitnah, mindestens wöchentlich einzureichen.

**Schuttbeseitigung**

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des Auftragnehmers zu sammeln.

Die Schuttbeseitigung wird vom Auftragnehmer mehrmals durchgeführt.

**Materialanlieferung**

Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Mitbenutzung überlassen (§4 Abs.(4) VOB/B):

2.1 Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle: begrenzt , lt. Angabe AG

2.2 Vorhandene Zufahrtswege zur Baustelle: begrenzt

2.3 Wasseranschlüsse, wenn nichts weiter angegeben: 1/2 Zoll in max. '100 'm Entfernung

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2.4 Elektroanschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:  
230V, 50Hz, 16A in max. '100 'm Entfernung

Nach § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B trägt der AN die Kosten für den Verbrauch und den Messer oder Zähler. Es wird vereinbart, dass für die auszuführende Bauleistung 0,35 % der Abrechnungssumme von der Schlussrechnung durch das SKH Großschweidnitz abgezogen werden. Der AN hat die Möglichkeit, die echten Kosten durch Zählung/Messeinrichtung nachzuweisen.

Übergabe von Ausführungszeichnungen:  
Ausführungszeichnungen werden in Papierform 2-fach übergeben.

Maße und Mengenangaben:  
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

Vor Abnahme sind vom AN als gewerkespezifische Baustellendokumentation 2-fach in Ringordnern A4 (Inhaltsverzeichnis, Trennblätter etc.) bzw. auf DVD im Mindestmaß folgende Dokumente zusammenstellen und im Original zu übergeben:

- Liefer- und Herkunftsnachweise eingesetzte Materialien und Stoffe
  - Produktdokumentation der eingesetzten Materialien nebst zugehörigen Sicherheitsdatenblättern
  - durchführungsrelevante Genehmigungen des AN, z.B. Behörden etc.
  - Überwachungsprotokolle Ü2
  - Übereinstimmungserklärungen, Zulassungen
  - Verwertungs- bzw. Entsorgungsnachweise
  - Fachunternehmererklärungen
  - Nachweise Lastplattenversuche, Verdichtungsnachweise u. ä.
- Die Unterlagen sind vom Verantwortlichen des AN in deren Gesamtheit gegenzuzeichnen.

\* ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN \*

## 2 - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Baulärm :  
Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.  
Im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 Uhr ist auf dem gesamten Gelände Mittagsruhe. In diesem Zeitraum dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden.

Stemmarbeiten:  
Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden.

Lage von Leitungen, Kabel und dgl.:

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

Fahrzeugverkehr, Parken :  
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Liegenschaft zu parken. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

**3 - PROJEKTBE SCHREIBUNG**

Baustelle:

Das Haus 37 befindet sich im nördlichen Teil des Krankenhausgeländes des "Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz" - einer im Pavillonstil von 1898 bis 1902 errichteten Krankenhausanlage mit Schwerpunkt Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie.

Zufahrt:

Das Gebäude ist über die Hauptzufahrt des Krankenhauses, Dr.-Max-Krell-Park 41 in 02708 Großschweidnitz zu erreichen.

Gebäude:

\*Gebäudeform:

Das Gebäude ist ein voll unterkellertes, zweigeschossiger Massivbau mit einem Pfettenwalmdach. Das Gebäude hat eine rechteckige Form mit zwei prominenten Erkervorbauten an der vorderen Längsseite (Südostfassade) und jeweils einem Windfang-Anbau an den beiden Giebelseiten. An der abgewandten Gartenfassade (Nordwest) befindet sich ein nicht unterkellertes, eingeschossiger Anbau mit Nutzung im EG.

- Geschosse: KG, EG, OG, DG

- Gebäudeausdehnung: 28 x 15 m

\* Bausubstanz:

Außenwände: massives Ziegelmauerwerk, verputzt

Windfang-Anbauten: Holzrahmenkonstruktion mit Titanzinkblechdach

Innenwände: Ziegelmauerwerk, verputzt

Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung

Decke über KG: Betonbalkendecke mit loser Ziegelschüttung

Decke über EG und OG: Holzbalkeneinschubdecke mit Darrsandschüttung und Dielung

Dach: Walmdach mit durchlaufend einheitlicher Traufe

Dachstuhl: stehender Pfettendachstuhl (Holz) mittig zur Nutzung

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

ausgebaut,  
- zukünftig komplett als Kaltdach ( ungenutzt) geplant  
Eindeckung / Besonderheiten: Biberschwanz- Doppeldeckung, Sächsisches  
Format,  
Gebäude-Längsseiten mittig mit jeweils 4 stehenden , komplett mit  
Zinkblech  
verkleideten Gauben, Erkervorsprünge in Form eines Turmdaches eingedeckt

### Nutzung:

Das Gebäude wurde nach 1904 errichtet und ursprünglich  
als Doppelwohnhaus für leitende Angestellte des  
Krankenhauses genutzt.  
Später wurde der linke Hausteil als Tagesklinik  
genutzt, während im rechten Teil Verwaltungs- und  
Unterrichtsräume untergebracht waren.  
Seit Dezember 2014 steht das Gebäude leer.

### Baubeschreibung :

Die künftige Nutzung ist eine Tagesklinik für Kinder und  
Jugendpsychiatrie mit 10 Therapieplätzen und 11  
Personalstellen.  
Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, daher wurde die  
neue Nutzung unter weitest gehender Erhaltung der  
Bestandsstrukturen geplant.  
Von zwei bestehenden Treppenhallen wird eine  
bauzeitlich erhalten. Die andere wird komplett  
zurückgebaut, um ein Treppenhaus entsprechend der  
Landesbauordnung mit Aufzug barrierefrei zu errichten.  
Die Nutzung des Gebäudes erstreckt sich vom  
Kellergeschoss bis zum Obergeschoss.  
Das Dachgeschoss bleibt unausgebaut und ungenutzt.  
Im Erdgeschoss befinden sich Gruppen- und Therapieräume  
sowie die Küche mit einem Aufenthaltsraum.  
An die Nordwest-Fassade wird eine neue Außenterrasse an  
das erhöht liegende Erdgeschoss angebaut, so dass man  
vom Aufenthaltsraum über die Terrasse in das  
Außengelände gelangen kann.  
Im Obergeschoss sind Therapie-, Arzt- und Büroräume  
untergebracht. Das Kellergeschoss erhält neben den  
Technikräumen auch hochwertige Nutzungsbereiche wie einen  
Sport- und einen Mehrzweckraum. Daher muss der Keller  
trockengelegt und die linke Gebäudehälfte auch  
tiefergelegt werden. Die rechte Gebäudeseite wurde im  
Zuge einer vergangenen Sanierungsmaßnahme bereits  
tiefer gelegt.  
Im Kellergeschoss wurden bereits "vorgezogene Baumaßnahmen"  
in Vorbereitung auf die Hauptbaumaßnahme durchgeführt.  
Unter anderem sind das Rückbauten, Trockenlegungsarbeiten,  
Tieferlegung des Kellerfußbodens sowie die Schadstoffsanierung.

## 4 - ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Technische Hinweise zum Leistungsbeschrieb:

Für die Baustelleneinrichtungsarbeiten der Baustelleneinrichtungsplan sowie die allgemeinen, gewerkeübergreifenden Vorgaben zur Baustelleneinrichtung und -durchführung, im Besonderen die Baustellenordnung und der SiGe-Plan.

Für die Baustelleneinrichtung stehen dem AN die im Vorschlag zum Baustelleneinrichtungsplan beschriebenen/aufgezeigten Flächen unter Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung.

Sämtliche erforderliche Zufahrten, Rampen, sowie Aufstellgelegenheiten der Einrichtungen sind vorab mit dem AG/der Bauleitung abzustimmen und bedürfen der Freigabe des AG. Aufwendungen für deren Herstellung und Rückbau sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes sind in die betreffenden Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliche Aufwendungen zum regelmäßigen (mindest täglich, bei Bedarf mehrfach) Reinigen der beeinträchtigten Flächen (Wege, Straßen etc.) ist Sache des AN im Rahmen der Einheitspreise.

In Abstimmung mit der Bauleitung ist ein Konzept zur bestmöglichen Verringerung der Verschmutzungen abzustimmen, z. B. Belassen des Oberbodens in Teilbereichen und späterer Abtrag, vorheriges Reinigen der Transportgeräte durch den AN etc.

Der AN hat sämtliche Rüstungen und Absturzsicherungen mit Bezug auf VOB/C DIN 18331, Abs. 4.1.6. derart zu errichten, dass an allen Öffnungen in allen Geschossen 3-teiliger Seitenschutz, mind. 1,1 m hoch UVV-gemäß errichtet ist.

Die Schutz- und Absturzsicherungsmaßnahmen dienen allen am Bau tätigen und sind auch über den Zeitraum der Leistungszeit des AN hinaus vorzuhalten, zu unterhalten und später rückzubauen (gesonderte Position).

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das vorgenannte Gewerk funktionsfähig herzustellen, und rundet die detaillierte Leistungsbeschreibung insoweit ab. Der AN schuldet alle zur mangelfreien Errichtung erforderlichen Leistungen.

Mögliche Unvollständigkeits, Unklarheiten und Widersprüche sind dahin gehend aufzulösen, dass eine

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

den übrigen Vorschriften dieses Vertrags entsprechende funktionsfähige Leistung geschuldet wird.

**5 - ÜBERGEBENE PLANUNTERLAGEN**

1. Architektenpläne 10 St
  2. Baustelleneinrichtungsplan
- I

Übergebene Gutachten:

1. Holzschutztechnisches Gutachten vom 26.01.2016, Reg.-Nr. 16/09 einschl. dazugehöriger Fotodokumentation

**Folgende Hinweise sind für die Angebotserstellung zu beachten:**

Gerüst für Dachdeckungsarbeiten und Fassaden-Sanierungs/Anstricharbeiten ( kein WDVS geplant!) wird bauseits gestellt.

vorhandenes Gebäude mit Walmdach in verschiedenen Dachneigungen  
Hauptdach ca. 45°, Walm ca. 45 °,  
Turmdächer mit langgezogenem Sattel ca. 50 ° und 3 Stck. Dreiecksflächen

Gesamte Dachfläche mit umlaufende Traufhöhe,  
Fassade mit 2 Erkervorsprüngen und Turmdach,  
jeweils 4 stehende Gauben - vollverzinkt, mittig  
in den längsseitigen Dachflächen angeordnet,  
beide Giebelseiten mit Holz - Vorhaus ( 1x vorhanden,  
1x neu ergänzt)  
umlaufender Dachüberstand ca. 40 cm,  
umlaufender Sims in der Fassade mit ca. 15 cm Vorsprung,  
Granitsockel mit Vorsprung ca. 10 cm,  
2 Stck. Fassadenvorsprünge Gartenseite ca. 15 cm

Höhenverhältnisse:

- \*umlaufende Traufhöhe ab OK vorhandenes Gelände ca. 8,50 m
- \*Firshöhe Hauptdach ab OK vorhandenes Gelände ca.13,50 m

**Hinweis zur Maßnahme:**

- \* Komplettabbruch der gesamten vorhandenen Ziegeldeckung einschl. aller Unterkonstruktionen, Einbauten/Aufbauten und Dachentwässerungselemente
- \* stehende Gauben mit kompletter Zinkverkleidung verbleiben
- \* Neueindeckung analog Bestandsdeckung und **Vorgaben Denkmalpflege laut der**

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

**Denkmalschutzrechtlichen Genehmigung** mit dunklen Sächsischem Biber

- durchgefärbt, engobiert -

\*Rückbau der Drempe und Vormauerungen

\*Dachgeschoss zukünftig nicht genutzt und komplett als Kaltdach ausgebildet

**\*alle ausgeschriebenen Abbruchleistung sind incl. der Leistungen Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials und einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine an die Bauleitung zu kalkulieren und auszuführen**

**10. Los Nr. 7 - Dachdeckungsarbeiten**

**10.10. Vorbereitende Arbeiten**

**10.10.1000** 1,000 Stk ..... ..

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes, einschl. Entfernen von Bauschutt und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung so nicht gesondert  
ausgeschrieben
- Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser
- Lagerräume, Werkstatt,  
Magazin, Unterstelleneinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Begehbare Abdeckungen
- Schutzgeländer
- Tagesunterkünfte ( Bauwagen )
- einschl. Klein-WC-Personenkabine

**10.10.1001** 4,000 Stk ..... ..

Liefen, montieren und vorhalten einer Schuttrutsche, vorhalten für die Dauer der Ausführung, nach Beendigung aller Arbeiten wieder beräumen, außerhalb des Bauwerkes zur Beseitigung der Abbruchmasse aus dem Dachgeschoss / Dachfläche,

Traufhöhe bis ca. 8,50 m

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.10.1002</b>		2,000 St	.....	.....
	Container für nicht schadstoffbelasteten Abfall bereitstellen, für die vertraglich festgelegte Ausführungszeit vorhalten und auf der Deponie entsorgen. Containervolumen : 7 m <sup>3</sup> Art d. Containers : offen Vorhaltung : 4 Wochen  Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.10.1003</b>		1,000 St	.....	.....
	Container für schadstoffbelasteten Abfall bereitstellen, für die vertraglich festgelegte Ausführungszeit vorhalten und auf der Deponie entsorgen. Art: bitumenartige Abfälle Containervolumen : 7 m <sup>3</sup> Art d. Containers : geschlossen Vorhaltung : 4 Wochen  Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.10.1004</b>		7,000 m3	.....	.....
	Dachboden durch Entsorgung von Bauschutt aller Art beräumen; Gebäudehöhe : ca. 8,50 m GFL Dachboden: ca. 270 m <sup>2</sup> Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.10.1005	Regendichtigkeit des gesamten Gebäudes während der Abdeck- und Eindeckarbeiten des Daches herstellen, unterhalten und mit Fortführung der Neueindeckung zurückbauen, Abplanen der zurückgebauten Dachfläche, regendicht und windsicher, Anschlüsse an verbleibende Deckungen und aufgehende Bauteile prov. sichern, mit Planen aus PE -Folie-gewebeverstärkt mit Kunststoffgewebe als Witterungsschutz, Sicherung mit Lattung auf Sparrenunterkonstruktion in Abschnitten wie Abbruch erfolgt, einschließlich mehrfaches Öffnen und Schließen im Traufbereich und im Bereich der Sparreninstandsetzungsarbeiten	480,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	Dachform :Walmdach mit versch. Dachneigungen und 2 Erkervorsprüngen mit Kegeldach sowie 2 x 4 stehende kleine Dachgauben im Hauptdach			
	Hinweis: es ist durch den AN sicherzustellen, dass keine Einregnungsmöglichkeit für die ungeschützten Gebäudeabschnitte besteht !			
10.10.1006	Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten. Durchmesser : 100 - 150 mm Material : Kunststoff Vorhaltungdauer : 17 Wochen	70,000 m	.....	.....
<b>Summe 10.10. Vorbereitende Arbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

**10.11. Demontage und Abbrucharbeiten**

<b>10.11.1000</b>		490,000 m2	.....	.....
-------------------	--	------------	-------	-------

Dachdeckung aus Biberschwanzziegeln entfernen;  
komplett mit allen Einbauten, so sie nicht  
gesondert beschrieben,

Dachneigung : .Walmdach mit ca. 45°;

Turmdach mit ca. 50°

Firsthöhe : .13,50 m

Traufhöhe : 8,50 m umlaufend

Material : Tonziegel - Sächsischer Biber.

Deckungsart : Doppeldeckung

Besonderheit: stehende Dachgauben-voll verzinkt-  
bleiben

erhalten !

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige

Entsorgung des Abbruchmaterials

Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

<b>10.11.1001</b>		490,000 m2	.....	.....
-------------------	--	------------	-------	-------

Dachlattung entfernen und entsorgen.

Lattenweite : ca. 320 - 340 mm

Lattenquerschnitt : 30 / 50 mm

gesamte Dachfläche

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige

Entsorgung des Abbruchmaterials

Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

<b>10.11.1002</b>		490,000 m2	.....	.....
-------------------	--	------------	-------	-------

Konterlattung sowie Gratleiste  
entfernen und entsorgen.

Lattenweite : ca.350 mm

Lattenquerschnitt : 40 / 60 mm

gesamte Dachfläche

einschl. Beseitigung aller Befestigungsmittel  
(Nägeln etc.)an den Balkenoberflächen

Leistung incl. Verladen, Abtransport und

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1003</b>	Abbruch Kehlbretter aus Holz,Nadelholz, Querschnitt : ca. 40 / 250 mm einschl. Beseitigung aller Befestigungsmittel an den Balkenoberflächen	50,000 m	.....	.....
	Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1004</b>	Abbruch Traufbohle aus Holz,Nadelholz, Querschnitt : ca. 30 / 240 mm einschl. Beseitigung aller Befestigungsmittel an den Balkenoberflächen	90,000 m	.....	.....
	Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1005</b>	Dachfolie aus Kunststoff, Unterspannbahn einlagig, auf Dachstuhlkonstruktion befestigt, entfernen	490,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1006</b>	Dachfenster einschl. Blechrahmen und Flügel ausbauen,	4,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	einschl. aller Anschlussteile an Dach Größe : 600/450 mm Material: Titan-Zink  Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1007</b>	Laufroste des Sicherheitsausstieges bestehend aus Stützen und Lichtgitterrosten, demontieren und entsorgen. Demontageort : Notausstieg/ Rettungsplattform Gaube Material: Titan-Zink  Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine	4,000 m	.....	.....
<b>10.11.1008</b>	Blitzableiter inkl. Befestigungen auf vor beschriebener Dachfläche demontieren  Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine	100,000 m	.....	.....
<b>10.11.1009</b>	Ent- oder Belüftungs-Dachaufsatz entfernen und entsorgen. Art der Deckung : wie vor	8,000 St	.....	.....
<b>10.11.1010</b>	Dachrinne mit Einhangblech, einschl. der Rinneneinhangstutzen und Rinnenhalter, komplett demontieren und	90,000 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

entsorgen.

Dachrinne (Nennweite) : DN 100

Material : Titan-Zink

**10.11.1011**

48,000 m

.....

.....

Fallrohr der Dachentwässerung, einschl.  
der Mauerhaken und der Rohrverbindungen  
zu den Dachrinnen und den Standrohren  
vollständig demontieren und entsorgen.

Nenngröße : bis DN 100

Material : Titanzink

**10.11.1012**

10,000 m2

.....

.....

Brustblech als Anschluss der  
Dachgauben an die Ziegeldeckung  
in Form der Eindeckung ,  
incl. Anschlüsse an das Fenster,  
komplett demontieren und entsorgen,  
Art der Dachdeckung : Biberschwanzziegel  
Material : Titan-Zinkblech  
Blechdicke : 0,7 mm  
Zuschnitt : bis 500 mm  
Gauben: stehende Gaube  
Anzahl : 8 Stück

**10.11.1013**

10,000 m2

.....

.....

Dachschalung und Unterlage  
unter demontierter  
Blechdachdeckung entfernen,  
komplett demontieren und entsorgen,  
Material : Holzschalung ca. 30 mm dick  
Gauben: stehende Gaube  
Anzahl : 8 Stück

**10.11.1014**

30,000 m2

.....

.....

Lattentrennwand aus Holz demontieren und entsorgen,  
einschl. Beseitigung aller Befestigungsteile,  
Ort: Dachbodenbereich

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1015</b>	Mauerwerk / Aufmauerung im Bereich der Sparrenzwischenräume abbrechen Wanddicke : bis 120 mm Höhe: bis ca.0,40 m Abbruchort : Dachboden Wandaufbau : Mauerwerksziegel Anforderung : verbleibendes Gebälk sowie unterer Fußbodenanschluss säubern, alle Mörtelreste entfernen	70,000 m	.....	.....
	Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1016</b>	Drempelwand im ausgebauten Dachbodenbereich aus Ziegelmauerwerk abbrechen Wanddicke : bis 120 mm Drempelhöhe : bis 1,00 m Abbruchort : Dachboden Wandaufbau : Mauerwerksziegel, einseitig verputzt und tapeziert, unterer Abschluss mit Fußbodenleiste	20,000 m2	.....	.....
	Anforderung : verbleibende Decken-, Fußboden- und Wandanschlüsse gerade herstellen und säubern; frei liegendes Abbruchmaterial im Drempelraum , resultierend aus Beprobungsmaßnahme, beräumen			
	Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine			
<b>10.11.1017</b>	Deckenbekleidung Dachschräge im ausgebauten Dachbodenbereich aus Gipskarton/HWL-Platten o.dgl. abbrechen;	50,000 m2	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

Wanddicke : bis ca. 120 mm  
Abbruchort : Dachboden- ab Drenpelhöhe von 1,00 m bis  
zur Decke- Raumhöhe ca. 2,60m  
Wandaufbau : Gipskarton tapeziert/HWL-Platte mit Putz ,

auf Holz oder  
Metallunterkonstruktion,Dampfbremse,Schalung,  
Sparrenzwischendämmung/ Füllstoff  
Anforderung : verbleibende Wandanschlüsse  
gerader Schnitt herstellen und säubern;  
Befestigungsteile aus verbleibenden Sparren entfernen

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**10.11.1018** 70,000 m2 ..... ..

Deckenbekleidung im ausgebauten  
Dachbodenbereich aus Gipskarton/HWL  
mit Putz od. dgl. abbrechen;  
Wanddicke : bis ca. 120 mm  
Abbruchort : Dachboden- Decke gerade  
Raumhöhe ca. 2,60m  
Wandaufbau : Gipskarton tapeziert/HWL-Platte  
mit Putz , auf Holz oder Metallunterkonstruktion,  
Dampfbremse,Schalung,  
Sparrenzwischendämmung/ Füllstoff  
Anforderung : verbleibende Wandanschlüsse  
gerader Schnitt herstellen und säubern;  
Befestigungsteile aus verbleibenden Sparren entfernen

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**10.11.1019** 2,000 St ..... ..

Geschosstreppe als Holz-Wangentreppe  
komplett ausbauen/entfernen,  
inkl. der Geländer und Handläufe,  
inkl. aller Befestigungsteile,  
inkl. dazugehöriger Holzverschlag und Holztrennwand

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

Art: Geschosstreppe Obergeschoss zu Dachgeschoss  
Form: halb gewandelt  
Geschosshöhe : ca. 3,50 m  
Laufbreite : bis ca.1,10 m  
Steigung : 18 Steigungen 180/290  
Treppenraum: ca. 3,00 m x 2,20 m  
Anforderung : verbleibende Wandanschlüsse  
gerader Schnitt herstellen-Wandebauten wie Auflager  
oder Befestigungswinkel beseitigen,  
Deckenanschlüsse säubern,  
Fußbödenanschlüsse säubern,  
Befestigungsteile aus verbleibenden Sparren entfernen

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**10.11.1020** 270,000 m<sup>2</sup> ..... ..

Fußbodenbretter- Dielung/ Rauhspund entfernen;  
einschl. aller Befestigungsteile  
Brettdicke : bis ca. 30 mm  
Abbruchort : Dachboden- Fußboden  
Anforderung : verbleibende Anschlüsse  
gerader Schnitt herstellen und säubern;  
OK Deckenbalken entnageln und säubern

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**10.11.1021** 20,000 m<sup>2</sup> ..... ..

Ausbau der Lehm-Sand-Schüttung aus  
Zwischendecke aufnehmen,  
seitlich für Wiedereinbau auf Folie lagern,  
ohne Abtransport und Entsorgung  
gemäß Anweisung Bauleitung  
Dicke bis 15cm

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.11.1022</b>	Abbruch der Einschubschalung d =24mm und Lagerlattung in Kleinflächen, Abbruchmaterial entsorgen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, Schadstoff Holzschutzmittel Iv,P, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.11.1023</b>	Abbruch der Deckenschalung mit Putzträger und Kalkzementputz, an der Holzbalkendeckenunterseite in Kleinflächen bis 10m <sup>2</sup> als Teilabbruch im Bereich zu sanierender Holzbalken Abmessung: Schalung = 22 mm, Putzträger und Putz ca. 25mm Abbruchmaterial entsorgen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 10.11.</b>	<b>Demontage und Abbrucharbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.12.</b>	<b>Zimmererarbeiten</b>			
<b>10.12.1000</b>	Dachstuhlkonstruktion - Holzreinigung durch Bürsten und Absaugen incl. Entsorgung des anfallenden Restmaterials Holzart : Nadelholz Abrechnung nach Grundfläche ( GFL) des Dachgeschosses	370,000 m2	.....	.....
<b>10.12.1001</b>	Einschubbretter Holzbalkendecke, als Unterlage für Einschub aus Brettern d=22mm , einschl. seitlicher Lattung 30/50 an Holzbalken als Auflager, befestigt im Abstand von max. 30cm, Nadelholz, Gebrauchsklasse 2 DIN 68800-1, mit chemischem Holzschutz lv, P , lichter Balkenabstand bis 80cm	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.12.1002</b>	Rieselschutz aus difussionsoffener Unterspannbahn oder Rieselschutzpappe, auf Einschubschalung einbauen	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.12.1003</b>	Wiedereinbau der seitlich gelagerten Lehm-Sand-Schüttung als Einschub Holzbalkendecke d=15cm	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.12.1004</b>	Laden, Abtransportieren und Entsorgen überschüssigen Einschubmaterialies aus Lehm-Sandgemisch, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen	1,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>10.12.1005</b>	Bauschnittholz nur liefern, Holzart Nadelholz (Fichte/Tanne/Kiefer), Gebrauchsklasse 2 DIN 68800-1, mit chemischem Holzschutz lv, P ,	2,500 m <sup>3</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 1995-1-1,  
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,  
max. Holzfeuchte 18 %,  
von Querschnitt 14/14 cm bis Querschnitt 16/20 cm,  
Einzellänge bis 8 m.  
Einbauort: Dachgeschoss

**10.12.1006**

45,000 m ..... .....

Geschädigten Bereich der Fußpfette ausbauen;  
neue Fußpfette in gleicher Form und Holzart  
einbauen/ anpassen,  
einschl. Trennlage  
Anschluss fachgerecht herstellen einschl. aller  
Verbindungsmitel  
incl. aller statisch erforderlichen Sicherungs und  
Abstützungsmaßnahmen,

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer  
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1  
Oberfläche : sägerau  
Holzfeuchte : trocken  
Festigkeitsklasse : C 24  
Querschnitt : bis 14/16 cm  
Einzellängen : bis ca. 2,00m  
Sanierungsort : Dachgeschoss, partielle Abschnitte  
gemäß Schadenfeststellung

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**10.12.1007**

40,000 St ..... .....

Sanierung des Sparrenfußes durch  
Anlaschen, wie folgt:  
- Abschneiden des geschädigten  
Balkenkopfes bis 30 cm über Schadstellen  
hinaus, insgesamt bis 70 cm  
- Ersatz des entfernten Sparrenfußes  
durch ein neues Balkenstück gleicher  
Dimension aus imprägniertem Bauholz  
- beidseitiges seitliches Anlaschen der  
Balkenquerschnitte, gemäß statischer  
Vorgaben  
-incl. aller Verbindungsmitel

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

-incl. aller erforderl. statischer Abfangungen  
Laschendicke : bis 100 mm  
Laschenhöhe : wie Sparrenhöhe  
Laschenlänge : bis 2,00 m  
Sparrenquerschnitt :12/15 cm  
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer  
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1  
Oberfläche : sägerau  
Holzfeuchte : trocken  
Festigkeitsklasse : C 24  
Einzellängen : bis ca. 2,00m  
Sanierungsort : Dachgeschoss, partielle Abschnitte  
gemäß Schadenfeststellung

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

### 10.12.1008

26,000 St ..... ..

Geschädigte Aufschieblinge im Bereich  
des Sparrenfußes ausbauen;  
neue Aufschieblingen in gleicher Form und Holzart  
ersetzen/anpassen und einbauen,  
Anschluss fachgerecht herstellen einschl. aller  
Verbindungsmittel,  
Sparrenquerschnitt :12/15 cm  
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer  
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1  
Oberfläche : sägerau  
Holzfeuchte : trocken  
Festigkeitsklasse : C 24  
Einzellängen : bis ca. 2,00m  
Sanierungsort : Dachstuhl - Austausch gemäß  
Schadenfeststellung

Leistung incl. Verladen, Abtransport und  
vorschriftsmäßige  
Entsorgung des Abbruchmaterials  
Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und  
Transport / Begleit / Wiegescheine

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.12.1009</b>		45,000 m	.....	.....
	<p>Traufkastengesims rechtwinkelig, bestehend aus Stirnbrett und Sichtbrettern, in der Mitte des Sparrens oder Aufschieblings vertikal abtrennen und vorsichtig vom Sparrenkopf oder der Gesimsknagge lösen. Beschädigtes Holz entsorgen. Neuen Traufkastenteil in gleicher Konstruktions- und Holzart herstellen, einpassen und befestigen. gerade Ausführung aus gehobelten Nut-und Federbrettern. Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 Holzfeuchte : trocken (&lt; 20 %) Brettbreite : 120 - 200 mm Brettdicke : 24 mm Befestigungsmittel : verzinkte Senkkopfstifte oder verzinkte Holzschrauben Abwicklung : ca. 750 mm Oberfläche : gehobelt, Ansichtsflächen geschliffen Anstricharbeiten gesonderte Leistung</p> <p>Besonderheit: keine komplett neue Verkleidung, sondern Einpassungsarbeiten für partielle Erneuerung gemäß Schadenfeststellung</p> <p>Leistung incl. Verladen, Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des Abbruchmaterials Einschl. Übergabe der Entsorgungsnachweise und Transport / Begleit / Wiegescheine</p>			
<b>10.12.1010</b>		2,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
	<p>Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten Holzbalkendecke liefern; Abbund gesondert. Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Holzfeuchte : trocken Festigkeitsklasse : C 24 Querschnitte : bis 20/24 cm Einzellängen : bis ca. 2,50m Einbauort: Dachgeschoss</p>			

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.12.1011	Abbund von Bauholz für nicht sichtbare Holzbalkendecke, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen. incl. aller erforderlicher Kleineisen/Befestigungsteile/ Balkenschuhe, Winkel etc. incl. aller Anpassungs- und Einpassungsarbeiten in die vorhandene Decke, incl. Herstellen einer Deckenöffnung für Bodenluke mit erforderlichen Wechsel, Lieferung/Einbau Bodenluke gesondert Lieferung von Bauholz gesondert  Konstruktionsteil : Holzbalkendecke Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 Holzfeuchte : trocken (< 20 %) Einschnittart : kerngetrennt Querschnitte : bis 20/24 cm Balkenabstand : ca. 0,9m  Besonderheit: Schließen der vorhandenen Treppenaugen nach Ausbau der Holzbalkendecke	22,000 m	.....	.....
10.12.1012	Deckenschalung aus Brettern, sägerau und besäumt, als aussteifende Scheibe auf Deckenbalken, Verlegung mit versetzten Stößen, Befestigung mit mind. 4 Nägeln pro Brett. Einbauort : Fußboden Dachgeschoss Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne Sortierklasse : S 10 Holzfeuchte : trocken (< 20 %) Brettdicke : 28,5 mm Brettbreite : mind. 120 mm vor.Balkenabstand: ca. 0,85 m - 0,90 m einschl Anarbeiten an alle aufgehende Bauteile und an die Gaubenschrägen-niedriger Bereich	270,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 10.12.</b>	<b>Zimmererarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.13.</b>	<b>Klempnerarbeiten</b>			
<b>10.13.1000</b>	Dachrinne als halbrunde Hängedachrinne, inkl. Rinnenhalter. Zuschnitt : 333 mm Wulstdurchmesser : Klasse X Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Rinnenhalter : verzinkter Stahl HA Ort: umlaufende Traufe einschl. Erkervorsprünge	88,000 m	.....	.....
<b>10.13.1001</b>	Bewegungsausgleich für vor beschriebene halbrunde Hängedachrinne als Schiebenahtelement am Hochpunkt. Material : Titan-Zinkblech Zuschnitt : Z 333	5,000 St	.....	.....
<b>10.13.1002</b>	Rinnenwinkel für vorbeschriebene Hängerinne als Innenwinkel Winkelgröße : 90° Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Wulstgröße : X Ausführung : kreisförmig Zuschnitt : 333 mm	4,000 St	.....	.....
<b>10.13.1003</b>	Rinnenwinkel für vorbeschriebene Hängerinne als Winkel für Außenecke Winkelgröße : 90° Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Wulstgröße : X Ausführung : kreisförmig Zuschnitt : 333 mm	4,000 St	.....	.....
<b>10.13.1004</b>	Rinnenwinkel für vorbeschriebene Hängerinne als Winkel für Außenecke als spitzer oder stumpfer Winkel, örtlich angepasst,	8,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	als Mehrpreis zum rechten Winkel. Winkelgröße : ca. 30° / ca. 70 ° Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Wulstgröße : X Ausführung : kreisförmig Zuschnitt : 333 mm			
<b>10.13.1005</b>	Rinneneinhangstutzen, konisch und gerade (Form G), für vorbeschriebene Dachrinne, Material : Titan-Zinkblech Form : G, kreisförmig Nenngröße : DN 100 Rinne : Zuschnitt 333 mm	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1006</b>	Rinneneinhang als Übergang von der Dachdeckung zur Dachrinne, dreifach gekantet. Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,8 mm Zuschnitt : 333 mm	88,000 m	.....	.....
<b>10.13.1007</b>	Eckausbildung des Rinneneinhangblechs, zu vorbeschrieben Rinneneinhang Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,8 mm Zuschnitt : 333 mm	16,000 St	.....	.....
<b>10.13.1008</b>	Rinnenkessel, mit Ablauf, am Übergang zwischen Hängedachrinne und Fallrohr. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1009</b>	Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile. Befestigungsuntergrund : Aussenmauerwerk-Ziegel,	48,000 m	.....	.....

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Granitsockel Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Nenngröße : DN 100 Nahtausführung : Klasse X			
<b>10.13.1010</b>	Fallrohrbogen, einfach, rund, als Teil der Verbindung zwischen der Dachrinne und dem runden Fallrohr. Bogenwinkel : 45 Grad Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	16,000 St	.....	.....
<b>10.13.1011</b>	Fallrohrbogen als Doppelbogen mit Verbindungsstück, zur Verbindung zwischen der Dachrinne und dem kreisförmigen Regenfallrohr. Bogenwinkel : 45 /45 Grad Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	4,000 St	.....	.....
<b>10.13.1012</b>	Regenwasserklappe für vorbeschriebenes Fallrohr Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1013</b>	Reinigungsöffnung mit Laubfangsieb in Standrohren. Nenngröße : DN 100 Material : Titan-Zinkblech	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1014</b>	Sockelknie (Etagenknie), rund. Material : Titan-Zinkblech Ausladung : ca. 60 mm Nenngröße : DN 100 Ort: Übergang Putz- Granitsockel	8,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.13.1015</b>	Traufprofil als Tropfblech, vorgefertigt, aus Titan-Zinkblech. Blechdicke : 0,8 mm Zuschnitt : ca. 250 mm	88,000 m	.....	.....
<b>10.13.1016</b>	Bewegungsausgleich für Traufbleche, Rinneneinhang und ähnliche streifenförmige Bauteile.	5,000 St	.....	.....
<b>10.13.1017</b>	Insektenschutz bzw. Flugschneesicherung aus Titan-Zinkblech, gelocht, zweifach gekantet, mit Fuge verlegen und mit feuerverzinkten Breitkopfstiften befestigen. Einbauort : Traufe Zuschnitt : 250 mm Stegbreite : 2 mm Lochdurchmesser : ca. 5 mm	88,000 m	.....	.....
<b>10.13.1018</b>	Wandanschluss der Dachdeckung an Gauben mit aufgelegtem Walzbleistreifen. Art der Dachdeckung : Biberschwanzziegeldeckung Dicke : 2,5 mm Zuschnitt : 250 mm	25,000 m	.....	.....
<b>10.13.1019</b>	Brustblech als Anschluss der Dachgaubenfenster an die Ziegeldeckung in Form der Eindeckung schneiden, inkl. aller Abkantungen und regendichten Anschlüsse an das Fenster. Art der Dachdeckung : Biberschwanzziegel Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Zuschnitt : bis 250 mm	16,000 m	.....	.....

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>10.13.1020</b>	Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischen Falleitung und Entwässerungskanal, einschließlich der Befestigung mit Rohrschellen und dem Anschließen an die erdverlegte Leitung. Untergrund für Befestigung : Granitsockel Rohrlänge : 100 cm Material : Stahl-Guss-Rohr (SML) Nenngröße : DN 100	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1021</b>	Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	8,000 St	.....	.....
<b>10.13.1022</b>	Sicherheitsdachhaken DIN EN 517, aus verzinktem Stahl, Typ A, belastbar in Fallrichtung Traufe, einschl. aller notwendigen Befestigungselemente	50,000 Stk	.....	.....
<b>10.13.1023</b>	Schneefanggitter aus verzinktem Stahl Höhe ca. 20cm mit verstärkten Stützen auf Metallgrundplatte, Stützenabstand ca.54cm, jeder 3. Biebr, passend zur Deckung mit Biberschwanz-Dachziegeln	60,000 m	.....	.....
<b>10.13.1024</b>	Laufsteg DIN EN 516 aus verzinktem Stahlgitterrost, Breite ca. 250 mm, Länge bis 800 mm, einschl.Befestigungsmaterial, Halterungen und Laufstegstützen für Biberschwanzeindeckung Einbau: als Notausstieg unterhalb Gaube	3,000 Stk	.....	.....
<b>10.13.1025</b>	Dachausstiegsluke aus verzinktem Stahlblech, mit Ausstellstange, nach oben aufschlagend, mit Einfachverglasung	4,000 St	.....	.....

**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement**

**Niederlassung Bautzen**

E-mail: [bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de](mailto:bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de)

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

aus Drahtglas, inkl. erforderlicher  
Beideckarbeiten.  
Größe : ca. 450/550 mm

---

<b>Summe 10.13.</b>	<b>Klempnerarbeiten</b>			.....
---------------------	-------------------------	--	--	-------

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>10.14.</b>	<b>Dacheindeckung</b>			
<b>10.14.1000</b>		200,000 m2	.....	.....
	Auffüttern der Unterkonstruktion der Dachflächen als Ausgleich von Unebenheiten ab 10 mm auszugleichende Höhendifferenz. Abstand Lattung : ca. 300 - 350 mm, Max. Höhenausgleich : 30 mm Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt :bis 30/50 mm			
<b>10.14.1001</b>		480,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	Unterspannung für belüftete Dächer, Klasse USB-A nach ZVDH-Produktdatenblatt, nahtgesichert (Klasse 4 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), aus Polyacrylfolie (PAN) DIN EN 13859-1, geeignet für einfach oder doppelt belüftete Dachkonstruktionen, direkt verklebbar auf Unterkonstruktionen aus Holz, Metall und Putz, mit Kontaktkleber klebbar, bitumenverträglich hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit, Wasser- und Schlagregendicht, trittfest Freibewitterungszeit: mind. 3 Monate auf Sparren, gespannt verlegen			
<b>10.14.1002</b>		50,000 m	.....	.....
	Anschluss der Unterspannung an angrenzende Bauteile wie Dachfenster und Anschlussverblechungen an aufgehende Bauteile als Komplettleistung, einschl. erforderlicher Zusatzmaterialien, befestigen mit mechanischen Befestigungsmitteln oder Kleben			
<b>10.14.1003</b>		8,000 Stk	.....	.....
	Anschluss der Unterspannung an Rohrdurchführung, Außendurchmesser über 125 bis 200 mm,			

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	als Komplettleistung einsch. erforderlicher Zusatzmaterialien befestigen mit mechanischen Befestigungsmitteln oder Kleben			
<b>10.14.1004</b>	Zulage zur Unterspannung für die fachgerechte Abdichtung der Unterspannung in Kehlbereichen	48,000 m	.....	.....
<b>10.14.1005</b>	Traufbohle aus Nadelholz, konischer Querschnitt, parallel besäumt und gehobelt, als Abschluss am Sparrenfußpunkt, durchgehend an den Sparrenköpfen befestigt. Abmessung wie Bestandsquerschnitt der zurückgebauten Traufbohle- trapezförmig, Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt :40 / 70 mm, Breite = 200 mm	90,000 m	.....	.....
<b>10.14.1006</b>	Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf vorhandene Dachkonstruktion, Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt : 30/50 mm	480,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.14.1007</b>	Zulage für die Ausführung der Konterlattung für die kegelförmigen Dachflächen	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>10.14.1008</b>	Dachlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf vorhandene Dachkonstruktion aus Holz, Sparrenabstand : ca.080 - 0,90 m Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer	480,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt : 40/60 mm			
	<b>10.14.1009</b> Zulage für die Ausführung der Lattung für die kegelförmigen Dachflächen	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>10.14.1010</b> Ausbildung der Kehlen mit Kehlbrettern Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt : 16/240 mm	120,000 m	.....	.....
	<b>10.14.1011</b> Lüfterfirst-Unterkonstruktion und Grat aus Holz, wie folgt: aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf vorhandene Dachkonstruktion, inkl. Höhenausgleich bis 10 mm. Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Oberfläche : sägerau Holzfeuchte : trocken Querschnitt : 30/50 mm	100,000 m	.....	.....
	<b>10.14.1012</b> Dachdeckung mit Biberschwanzziegeln DIN EN 1304, Segmentschnitt, Ausführung gemäß Vorgaben der Denkmalschutzrechtlichen Genehmigung, Format B/L 155x380 mm, "Sächsischer Biber" mit 3-Rillen, manganfarben durchgefärbter Grundkörper Farbton: anthrazit oder schwarz Oberfläche: engobiert als Doppeldeckung vollflächig auf vorhandener Lattung befestigen,	480,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Dachneigung : 45 und 50 Grad  
Dachform : .Hauptdach Walmdach,  
2 Erkervorbauten mit Kegeldach

Angeb. Fabrikat : .....

<b>10.14.1013</b>		480,000 m2	.....	.....
-------------------	--	------------	-------	-------

Dachziegel-Verklammerung oder Verschraubung  
für vor beschriebene Biberschwanzdeckung,  
zur Sicherung gegen Windsog,  
nach Herstellerberechnung,  
Klammern/Schrauben korrosionsbeständig,  
für geschlossene Deckunterlage,  
einschl. Klammerplan/Befestigungsplan für  
Verschraubung erstellen und der Bauleitung vorlegen

<b>10.14.1014</b>		126,000 m	.....	.....
-------------------	--	-----------	-------	-------

Kronengebinde an First, Traufe und  
unteren Brustwandanschlüssen der  
Dachdurchdringungen (Schornsteine,  
Dachaufbauten, Gauben und dgl.)  
zu vorbeschriebener Deckung ausbilden

<b>10.14.1015</b>		25,000 m	.....	.....
-------------------	--	----------	-------	-------

Ausbildung der Kehle,  
durchgedeckt eingebunden,  
Ausführung ungleich hüftig,  
für vor beschriebene  
Biberschwanz-Doppeldeckung

<b>10.14.1016</b>		70,000 m	.....	.....
-------------------	--	----------	-------	-------

Gratausbildung mit  
Firstziegeln/Gratziegeln,  
passend zur Dachdeckung,  
mit Klammern oder Schrauben,  
trocken verlegt,  
einschl. Abdeckband für Gratlatte  
Deckungsart : Biberschwanz-Doppeldeckung  
Farbe : wie Hauptdeckung

<b>10.14.1017</b>		25,000 m	.....	.....
-------------------	--	----------	-------	-------

Firstausbildung mit Firstziegeln,  
passend zu vorbeschriebener Eindeckung,  
mit Klammern oder Schrauben,

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	trocken verlegt, einschl. Firstabdeckband und Befestigungsmaterial.			
<b>10.14.1018</b>	Firstspitzenkappe aus Ton, für ungleichschenkliges Turmdach, als 5-achsiger Überdecker, trocken verlegt und passend zur Dachdeckung Anschluß: 1xFirst, 4xGrat	2,000 St	.....	.....
<b>10.14.1019</b>	Walm-Kappe mit Firstanschluss zwei Gratabgängen aus Tonziegeln, passend zur Dachdeckung Dachneigung: ca. 42 - 45 Grad	2,000 St	.....	.....
<b>10.14.1020</b>	Lüfterziegel für Biberschwanzdeckung, mit Ausstich, zur Unterlüftung der Flächenziegeldeckung. Lüftungsquerschnitt : 10 cm <sup>2</sup> /Stück	30,000 St	.....	.....
<b>10.14.1021</b>	Dunstrohrziegel für Biberschwanzdeckung, mit flexiblem Schlauchanschluss und Hut, passend zur Dachdeckung. Lichte Weite : DN 120 Anschlusslänge : ca. 100 cm	4,000 St	.....	.....
<b>10.14.1022</b>	Dunstrohrziegel für Biberschwanzdeckung, mit flexiblem Schlauchanschluss und Hut, passend zur Dachdeckung. Lichte Weite : DN 100 Anschlusslänge : ca. 100 cm	4,000 St	.....	.....
<b>10.14.1023</b>	Zulage Biberschwanz-Doppeldeckung für Dachfläche der Erkervorbauten an Dachform angepasst	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

# Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Bautzen

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

## Leistungsverzeichnis

Projekt: 0216101E1337 SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung  
LV: 18A20063 Dachdecker- und Zimmererarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.14.1024	Kleinflächen bis 1 m2 eindecken, als Mehrpreis zur Flächendeckung, Ort: Flächen zwischen den Gauben	24,000 m2	.....	.....
10.14.1025	Anarbeiten der Dachziegel im Bereich der Dachfenster, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten	8,000 m	.....	.....
10.14.1026	Anarbeiten der Dachziegel im Bereich der Einbauten wie Schneefanggittersockel, Sicherungshaken, Lüftungsrohre etc. inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten	100,000 Stk	.....	.....
10.14.1027	Dachziegel im Bereich von Graten beidseitig beidecken, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten; Einspitzer gegen Abrutschen unterlegen und durch Klammerung befestigen.	70,000 m	.....	.....
10.14.1028	Anschluss der Dachziegeldeckung an vertiefte, flache Wandkehle oder Seitenblech inkl. Zuschneidearbeiten. Ziegel parallel zur Kehllinie vertikal zuschneiden, geschnittene Ziegel sind ggf. gegen Abrutschen aus der Deckung mechanisch oder durch Verklammerung / Verschraubung an der Dachlatte zu befestigen. Überdeckung Anschlussblech : 120 mm	25,000 m	.....	.....
10.14.1029	Schrägschnitt an Dachziegeln oder Dachsteinen, als Anpassung im Bereich der Erkereindeckung als Zulage	32,000 m	.....	.....
<b>Summe 10.14. Dacheindeckung</b>			.....	.....



**Leistungsverzeichnis**

**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>10.</b>	<b>Los Nr. 7 - Dachdeckungsarbeiten</b>	
10.10.	Vorbereitende Arbeiten	.....
10.11.	Demontage und Abbrucharbeiten	.....
10.12.	Zimmererarbeiten	.....
10.13.	Klempnerarbeiten	.....
10.14.	Dacheindeckung	.....
<hr/>		
<b>Summe 10.</b>	<b>Los Nr. 7 - Dachdeckungsarbeiten</b>	.....

**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement**

**Niederlassung Bautzen**

E-mail: bieteranfragen.b1@sib.smf.sachsen.de

02625 Bautzen, Fabrikstraße 48, Tel. 03591 / 582-0 Fax -169

**Leistungsverzeichnis**

**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0216101E1337 **SKH Großschweidnitz, Haus 37 - Umbau + Sanierung**  
**LV:** 18A20063 **Dachdecker- und Zimmererarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	18A20063	
10.	Los Nr. 7 - Dachdeckungsarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>18A20063 Dachdecker- und Zimmerer..</b> .....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

**Bruttosumme** ..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38

**Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.**

Die Unterschrift ist auf beiliegendem  
Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!