

Leistungsverzeichnis

VERGABENUMMER: 18A90038

.....
.....
.....
(Name und Anschrift des Bieters)

Bauvorhaben

Liegenschaft: Finanzamt Zwickau
Lessingstraße 15
08058 Zwickau

Maßnahmenummer: 0904503E1202

Baumaßnahme: Finanzamt Zwickau, Erweiterung

Leistungsverzeichnis für: Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von ..

**Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,
damit Ihre Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.**

Zwickau, den 18.04.2018

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202
LV: 18A90038

Finanzamt Zwickau, Erweiterung
Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

1 ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSANFORDERUNGEN

Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

2 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN zu 214 VHB

Gleichwertigkeit technischer Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. (DIN 18299 (VOB/C) Abschn 0 Abs. 1)

Holzprodukte

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

Einrichtung von Unterkünften

Unterkünfte wie Schlaf- und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Ein Sanitärcontainer wird vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils *wöchentlich* statt.

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan 'als Balkendiagramm' über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen u. überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen.

Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2 Fertigungen zu übergeben.

Fristen- / Terminüberwachung

Die Termine werden anhand eines Netzplanes überwacht. Der Auftragnehmer erhält von jedem Berechnungslauf eine Terminliste. Die Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch *vor Abweichungen* mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind zeitnah, mindestens wöchentlich einzureichen.

Schuttbeseitigung

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des Auftragnehmers zu sammeln.

Die Schuttbeseitigung wird *vom Auftragnehmer mehrmals durchgeführt*.

Abfallstoffe sind unverzüglich einer entsprechenden Verwertungseinrichtung zuzuführen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202
LV: 18A90038

Finanzamt Zwickau, Erweiterung
Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

Materialanlieferung

Die Anlieferung von Material hat fracht- u.verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Mitbenutzung überlassen (§4 Abs.(4) VOB/B):

2.1 Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle:

Lager-, Aufstell- und Arbeitsflächen können nur begrenzt auf der Baustelle zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung und Zuweisung der Fläche erfolgt nach Zuweisung der örtlichen Objektüberwachung.

Der AG stellt keine Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung.
Einlagerungen von Material und Werkzeug im Gebäude sind nicht zulässig.

2.2 Vorhandene Zufahrtswege zur Baustelle:

Die Baustelle befindet sich auf dem Areal des bestehenden Finanzamtes Zwickau und ist über die Baustellenzufahrt in der August-Bebel-Straße erschlossen.

Die August-Bebel-Straße ist eine Einbahnstraße, die über die Kolpingstraße (B175) befahren werden kann. Auf der August-Bebel-Straße müssen anliefernde Fahrzeuge rückwärts mit einem Einweiser in die Baustelle einfahren.

Die Baustelle ist mit einem Bauzaun umschlossen und hat ein zweiflügliges Tor als Ein- und Ausfahrt (Gesamtbreite 7m).

Auf der Baustelle bestehen keine Wendemöglichkeiten.

Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume, für die keine verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, zu gewährleisten.

2.3 Wasseranschlüsse, wenn nichts weiter angegeben: 1/2 Zoll
in max. 30m Entfernung

2.4 Elektroanschlüsse, wenn nichts weiter angegeben:
230V, 400V, / 32A, 63A
in max. 30m Entfernung

Verrechnung der Betriebskosten (zu den Nrn. 2.3 - 2.4)

Die vom AN zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§4 Abs.(4) Nr.3 VOB/B) können durch Messung des Verbrauchs über einen vom Auftragnehmer zu stellenden, geeichten Zähler, nach Vereinbarung ermittelt werden.

Wird dieser Verfahrensweg nicht gewünscht, gilt ein pauschaler Abzug, mit einem Verrechnungssatz von ' 0,65 ' % , abziehbar von der Bruttosumme der Schlußrechnung, als vereinbart.

Übergabe von Ausführungszeichnungen

Ausführungszeichnungen werden in Papierform 2-fach übergeben.

Dokumentationsunterlagen

Spätestens bis zur Übergabe der Schlussrechnung ist dem Auftraggeber eine Dokumentation zu allen, durch den Auftragnehmer erbrachten Leistungen zu übergeben.

Die Dokumentation ist 3-fach in Papierform und zweifach digital (auf Datenträger z.B. USB, CD-ROM) mit

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202
LV: 18A90038

Finanzamt Zwickau, Erweiterung
Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

folgendem (bzw. der Leistung entsprechendem) Inhalt zu übergeben.

- Inhaltsverzeichnis
 - Fachunternehmererklärungen
 - Herstellernachweise / Bauaufsichtliche Zulassungen / Prüfzeugnisse/ Prüfbücher
 - Nachweise zu Materialeigenschaften
 - Nachweise zur Ausführungsüberwachung
 - Übereinstimmungsbestätigungen
 - Protokolle über durchgeführte Messungen/ Prüfungen/ Inbetriebnahmen
 - Protokoll bzgl. Einweisung des Nutzers
 - Abnahmebescheinigungen behördlicher Abnahmen
 - Bedienungs-, Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
 - Pflegeanleitungen
 - Kontaktdaten für Kundendienst und Ersatzteilbeschaffung
- Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bautagesberichte

Sind wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.

Maße und Mengenangaben

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

Rechnungslegung

Für den Abschnitt 3, Nutzerfinanzierte Leistungen, ist eine separate Rechnung zu erstellen !!!

E N D E D E R W E I T E R E N B E S O N D E R E N

******* V E R T R A G S B E D I N G U N G E N *******

3 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Arbeiten (lärmende Tätigkeiten gemäß Gesetz zur Verhütung von Baulärm) sind - außer an Sonn- und Feiertagen (Arbeitszeitgesetz) von Montag bis Freitag von 7-19 Uhr möglich. Arbeiten an Samstagen sind der örtlichen Objektüberwachung (mindestens drei Tage vorher) anzuzeigen und sind durch diese zu genehmigen.

Arbeiten außerhalb dieser Regelungen müssen (mindestens drei Tage vorher) angemeldet sein, und durch den Bauherrn und die örtliche Objektüberwachung schriftlich genehmigt sein.

Stemmarbeiten

Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden.

Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

Fahrzeuge

dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu parken. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

4 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Sollte der AN beabsichtigen, öffentliche Verkehrsflächen zu nutzen, so hat er eigenverantwortlich eine verkehrsrechtliche Genehmigung einzuholen. Alle Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen (einschl. Gebühren) gehen zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vom AG werden keine Transporteinrichtungen (Kran) gestellt.

Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt noch versetzt werden. Bei evtl. Beschädigungen ist sofort die Bauleitung zu unterrichten.

Gemäß der Baustellenverordnung hat der Auftraggeber einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt. Den Anweisungen des Koordinierenden sowie den Festlegungen im SiGe-Plan sind unbedingt Folge zu leisten.

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Sächsische Ministerium der Finanzen, vertreten durch das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB), Niederlassung Zwickau realisiert einen Erweiterungsbau am Standort des bestehenden Finanzamtes Zwickau. Neben der Errichtung des Neubaus werden auch Umbauten am Bestand durchgeführt.

ERLÄUTERUNG ZUR ABGRENZUNG DER TEILPROJEKTE

Die Baumaßnahme ist in Teilbereiche aufgeteilt:

- **TB1: Erweiterungsbau**
- **TB2: Umbauten Bestand (Kopfbau Nord)**

Das Teilprojekt 1 (Erweiterungsbau) umfasst den Neubau (einschl. Zwischenbau) bis zur Außenkante Außenwand des Kopfbau Nord. Die Neugestaltung des direkten Umfeldes ist ebenso Bestandteil dieses Teilprojektes.

Das Teilprojekt 2 (Umbau Bestand) umfasst die erforderlichen Anpassungs- und Umbauarbeiten am Bestandsgebäude (Kopfbau Nord).

BAUORDNUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG

Nach §2 (3) SächsBO ist der Erweiterungsbau in die **Gebäudeklasse 5** einzuordnen.

Nach §2 (4) Nr. 7 handelt es sich um einen **Sonderbau**.

BAUKÖRPER

Für den Erweiterungsbau ist ein 5-geschossiger Baukörper geplant. Die Fassade des Erweiterungsbaus wird geprägt von der regelmäßigen Anordnung der stehenden Fensteröffnungen und einer Ziegelverkleidung.

Das Dachgeschoss schließt den Baukörper nach oben als Mansarddach mit Titanzinkdeckung ab.

Der Übergang zu den Nachbarbauten erfolgt durch einen Zwischenbau. Dieser erhält eine verglaste Fassade als Pfosten-Riegel-System. Der Zwischenbau schließt nach oben mit einem Flachdach mit bituminöser Abdichtung und Kiesauflast ab.

TRAGWERK

Am Standort Lessingstrasse ist bei der Konzeption und Bemessung der tragenden Bauteile die Anforderung an Erdbebensicherheit zu berücksichtigen. Das Gebäude ist als Massivbau aus Stahlbeton mit 4 Tragachsen (Außenwände, Wände Mittelzone) in Längsrichtung konzipiert.

Dabei sind die Bürotrennwände und die Büroflurwände nicht tragend ausgebildet.

Zur Aussteifung dienen die massiv konstruierten Giebelseiten und die Erschließungskerne.

Die Dachkonstruktion besteht aus Stahlbeton mit Unterzügen im Bereich des Unterrichtsraums.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 Finanzamt Zwickau, Erweiterung
LV: 18A90038 Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

Aufgrund des Baugrundes ist eine Tiefgründung des Erweiterungsbaus mit Bohrpfählen erforderlich.

Neben geringfügigen Modifikationen am Kopfbau Nord (Öffnungen im tragenden Mauerwerk) sind an den Bestandsbauten keine tragwerksrelevanten Maßnahmen erforderlich.

TECHNIK

Der Erweiterungsbau wird im Passivhausstandard errichtet.

Die Heizung erfolgt als Flächenheizung für die Grundbeheizung (Fußbodenheizung) und über die Lüftungsanlage.

Das gesamte Gebäude wird mechanisch be- und entlüftet.

GEBÄUDEDATEN ERWEITERUNGSBAU

BGF(a) Gesamt: 3.628 qm

BRI(a) Gesamt: 13.746 m³

ARBEITS- UND TRANSPORTHÖHEN ERWEITERUNGSBAU

Ebene 00 (Erdgeschoss) OKFFB = +/- 0,00m (264,32m ü. NHN-DHHN 92)

Ebene 01 (1. Obergeschoss) OKFFB = +4,10m

Ebene 02 (2. Obergeschoss) OKFFB = +8,10m

Ebene 03 (3. Obergeschoss) OKFFB = +12,10m

Ebene 04 (Dachgeschoss) OKFFB = +16,10m

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1. ERWEITERUNGSBAU

1.1. Einbau-Teeküchen

Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküchen

Zu errichten sind 3 identische Einbau-Teeküchen, jeweils eine in den Ebenen 01 bis 03 des Erweiterungsbaus.

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details

- D-TSC-01
- D-TSC-02
- D-TSC-03

Die Einbauküchen bestehen aus Unterschränken, Schränken, Arbeitsplatte, zur Arbeitsplatte gedrehten Regalelementen, festen und offenen Blenden, einer Rückwand sowie einer Sockelblende.

Die Leistung umfasst das Herstellen, Liefern und Montieren der Einbauküchen einschl. aller Verankerungs- und Befestigungsmittel.

Der Einbau erfolgt jeweils in eine bauseitige Nische zwischen zwei Stahlbetonwandvorlagen, vor eine Stahlbetonwand. Die Einbauküchen sind in zerlegbarer Plattenbauweise herzustellen.

Da die Nischenlänge kein Vielfaches der Standardbreite von 60cm ist, aber dennoch ein einheitliches Fugenbild ohne Ausgleichsstücke gewünscht ist, sind die Türen auf ein Sondermaß zu fertigen, wogegen die Korpen im Standardmaß von 60cm gefertigt werden. Die Türen überragen die Korpen somit. Das exakte Maß kann nach Maßaufnahme durch den AN festgelegt werden und ist in der Werk- und Montageplanung darzustellen. Geplant ist eine Versatzmaß von 30mm.

Da die Korpen somit nicht dicht an dicht stehen, sind die Fugen zu schließen. Die Leistung wird separat vergütet.

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes und Produktdatenblätter der Ausstattungsgegenstände zur Freigabe vorzulegen.

Die Arbeitshöhe beträgt bis zu 4,0m. Arbeitsgerüste werden nicht gestellt.

Allgemeine Angaben zur Konstruktion

Die Vorderkante von Arbeitsplatte und der Fronten von Unterschränken / Schränken, der Seitenwände der Regalelemente, der Blenden und der Sockelleiste sind bündig

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

auszuführen.

Das Fugenbild der zwischen den Unterschränken, Schränken, Regalelemente und Blenden ist gleichmäßig auszuführen. Das Fugenbild ist durchlaufen. Alle Fronten haben die gleichen Breiten.

Das Herstellen von Ausschnitten für Einbauteile (Spülebecken usw.) oder Löcher für Medienzuleitungen ist in die nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren. Einbauteile werden separate beschrieben.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander hat kraftschlüssig durch geeignete Verbindungsmittel (Dübel, Holzwerkstoffkleber, Korpusverbinder, usw.) zu erfolgen.

Unterschränke / Schränke - Korpus

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
einschl. 4 Stellfüße je Korpus, geplante Höhe 60mm
einschl. Anschlagpuffer für Türen, d = 8-10mm, in Korpuswände eingebohrt, farblich passend zur Türfarbe

Unterschränke / Schränke - Einlegeböden

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, weiß, eingelegt in Korpen, einschl. Bodenträger

Unterschränke / Schränke - Türen

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
Anschlag vorschlagend, nach Außen öffnend, Türen überragen den Korpus um ca. 30mm, siehe Allgemeine Angaben zur Konstruktion.
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857, mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl, vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik, Öffnung bis 100°, montiert an Korpus
Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, 1 Stück je Tür, aus Edelstahl, matt gebürstet, Güte 1.4301, aufliegend, Rundprofil d=10mm, Breite 106mm, Lochabstand 96mm, montiert an Tür

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Sockelblende

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
an Unterschränken / Schränken befestigt, Höhe 60mm,

Arbeitsplatte

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, montiert auf Unterschränke
Anschluss an Rückwand mit Anschlussleiste, MDF, d 19mm, Breite 40mm, Oberfläche wie Arbeitsplatte, montiert auf Arbeitsplatte

Regalelement - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm,
Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche,
Aufgesetzt auf Unterschrank, Rückverankerung in massive Wand möglich, verdeckt liegend,
Das Regalelement ist um 90° gedreht und zeigt Richtung Arbeitsplatte, Die Seitenwand wird damit zur Frontansicht

Regalelement - Einlegeböden

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, eingelegt in Korpus, einschl. Bodenträger

Rückwand - magnetisch

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Dekorporalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, magnetisch mit verpresster Magnetfolie an Stahlbetonwand mittels Unterkonstruktion nach Wahl des AN unsichtbar befestigt, Abstand zur Stahlbetonwand 135mm</p> <p>Blenden Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorporalette der Herstellers nach Wahl des Architekten Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an an Stahlbetonwand mittels Unterkonstruktion nach Wahl des AN unsichtbar befestigt, Abstand zur Stahlbetonwand 865mm zum Teil fest auf UK montiert, z.T. für Revisionszecke öffbar (als Tür), Ausführung siehe Positionstext, die Unterkonstruktion ist mindestens im Fugenbereich farblich an die Blendenfarbe anzupassen, im geschlossenen Zustand dürfen keine unbeschichteten Oberflächen sichtbar sein.</p> <p>Untersicht Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorporalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, an Stahlbetonwand oder Decke bzw. der Unterkonstruktion der Blenden nach Wahl des AN unsichtbar befestigt, Abstand zur Stahlbetonwand bis 865mm, Abstand zur Rohdecke bis 1430mm, die Untersichten erhalten jeweils einen Ausschnitt für eine bauseitige Einbauleuchte, Die Einbauhöhe von mind. 100mm ist bei der Lage und Anordnung der UK zu berücksichtigen. Die Größe der Aussparung ist dem Positionstext zu entnehmen.</p> <p>Fugenschluss zwischen Unterschränken bzw. Schränken Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorporalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, zwischen je zwei Unterschränke bzw. Schränke unsichtbar befestigt</p>				
1.1.1.	<p>Unterschrank 630x860, 2 Einlegeböden</p> <p>bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 2x Einlegeböden - 1x Tür 630x800mm (bxh)</p>	6,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.2.	Unterschrank 630x860, für Mülleimer bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 1x Tür 630x800mm (bxh) für Einbau von Mülleimer (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	9,0	St
1.1.3.	Front 630x860, für Geschirrspüler bestehend aus: - 1x Tür 630x800mm (bxh) montiert an vollintegrierten Geschirrspüler für Einbau von Geschirrspüler (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
1.1.4.	Schrank 630x2130, für Kühlschrank bestehend aus: - 1x Korpus 600x2070x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 1x fester Boden (über Kühlschrank) - 1x Tür 630x2070mm (bxh) einschl. Lüftungsausschnitte im Korpus für Einbau von Kühlschrank (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-	6,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.5.	Schrank 630x2130, 8 Einlegeböden bestehend aus: - 1x Korpus 600x2070x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 8x Einlegeböden - 1x Tür 630x2070mm (bxh) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
1.1.6.	Fugenschluß, 30x860 Breite 30mm, Höhe 860mm, Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	9,0	St
1.1.7.	Fugenschluß, 60x860 Breite 60mm, Höhe 860mm, Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
1.1.8.	Fugenschluß, 30x2130 Breite 30mm, Höhe 2130mm, Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details:	9,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.9.	Regalelement 730x1270, 1 Einlegeboden bestehend aus: - 1x Korpus 730x1270x630mm (bxhxt) - 1x Einlegeböden einschl. 3 Bohrungen für bauseitige Steckdosen Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	6,0	St
1.1.10.	Arbeitsplatte 730x2520 Tiefe 730mm, Länge 2520mm Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
1.1.11.	Blende, offenbar, abschließbar, 630x2070mm Breite 630mm, Höhe 2070mm offenbar, einschl. Türgriff analog Schranktüren, einschl. Möbelschloß Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
1.1.12.	Blende, offenbar, 630x1130 Breite 630mm, Höhe1130mm	6,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	öffnenbar als Tür ohne Türgriff				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.13.	Blende, fest, 630x1130	24,0	St
	Breite 630mm, Höhe1130mm				
	fest, nicht öffnenbar				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.14.	Rückwand, magnetisch, 1270x2520	3,0	St
	Höhe 1270mm, Länge 2520mm				
	einschl. 7 Bohrungen für bauseitige Steckdosen und Schalter				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				
1.1.15.	Untersicht, 730x2520	3,0	St
	Tiefe 730mm, Länge 2520mm				
	einschl. Ausschnitt für bauseitige Einbauleuchte, 1200x85mm				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03				

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 Finanzamt Zwickau, Erweiterung
LV: 18A90038 Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.16.	Sockelblende, 60x6310 Höhe 60mm, Länge 6310mm einschl. 2 Lüftungsgitter für Einbaukühschränke, farblich passend zu Farbgebung der Teeküche, einschl. Montageöffnung für Gitter Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgenden Details: - D-TSC-01 - D-TSC-02 - D-TSC-03	3,0	St
Summe 1.1.	Einbau-Teeküchen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.2. Einbau-Cateringküche

Konstruktionsbeschreibung Catering-Cateringküche

Zu errichten ist eine Einbau-Cateringküchen in der Ebenen 04 des Erweiterungsbaus.

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details
- D-TSC-04

Die Einbauküche besteht aus Unterschränken, Aufsetzschränken, Arbeitsplatte, zur Arbeitsplatte gedrehtem Regalelement, einer Rückwand sowie einer Sockelblende.

Die Leistung umfasst das Herstellen, Liefern und Montieren der Einbauküchen einschl. aller Verankerungs- und Befestigungsmittel.

Der Einbau erfolgt über die komplette Raumbreite, Angrenzende Wände bestehen aus Trockenbauwänden. Die Einbauküchen sind in zerlegbarer Plattenbauweise herzustellen.

Da die Raumlänge kein Vielfaches der Standardbreite von 60cm ist, sind links und rechts Ausgleichsstücke vorgesehen. Das exakte Maß kann nach Maßaufnahme durch den AN festgelegt werden und ist in der Werk- und Montageplanung darzustellen.

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes und Produktdatenblätter der Ausstattungsgegenstände zur Freigabe vorzulegen.

Die Arbeitshöhe beträgt bis zu 4,0m. Arbeitsgerüste werden nicht gestellt.

Allgemeine Angaben zur Konstruktion

Die Vorderkante von Arbeitsplatte und der Fronten von Unterschränken / Schränken, der Seitenwände der Regalelemente und der Sockelleiste sind bündig auszuführen.

Das Fugenbild der zwischen den Unterschränken, Schränken und Regalelemente ist gleichmäßig auszuführen. Das Fugenbild ist durchlaufen. Alle Fronten haben die gleichen Breiten. Links und Rechts sind Ausgleichsblenden vorgesehen.

Das Herstellen von Ausschnitten für Einbauteile (Spülecken usw.) oder Löcher für Medienzuleitungen ist in die nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren. Einbauteile werden separat beschrieben.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander hat

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>kraftschlüssig durch geeignete Verbindungsmittel (Dübel, Holzwerkstoffkleber, Korpusverbinder, usw.) zu erfolgen.</p> <p>Unterschränke / Schränke - Korpus Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß, Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, farblich angepasst an Farbgebung der Türen einschl. 4 Stellfüße je Korpus, geplante Höhe 60mm einschl. Anschlagpuffer für Türen, d = 8-10mm, in Korpuswände eingebohrt, farblich passend zur Türfarbe</p> <p>Unterschränke / Schränke - Einlegeböden Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß, Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, weiß, eingelegt in Korpen, einschl. Bodenträger</p> <p>Unterschränke / Schränke - Türen Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen Anschlag vorschlagend, nach Außen öffnend, Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857, mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl, vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik, Öffnung bis 100°, montiert an Korpus Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, 1 Stück je Tür, aus Edelstahl, matt gebürstet, Güte 1.4301, aufliegend, Rundprofil d=10mm, Breite 106mm, Lochabstand 96mm, montiert an Tür</p> <p>Sockelblende Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen an Unterschränken / Schränken befestigt, Höhe 60mm,</p> <p>Arbeitsplatte Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm,</p>			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, montiert auf Unterschränke Anschluss an Rückwand mit Anschlussleiste, MDF, d 19mm, Breite 40mm, Oberfläche wie Arbeitsplatte, montiert auf Arbeitsplatte

Regalelement - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, Aufgesetzt auf Unterschrank, Rückverankerung in massive Wand möglich, verdeckt liegend, Das Regalelement ist um 90° gedreht und zeigt Richtung Arbeitsplatte, Die Seitenwand wird damit zur Frontansicht

Regalelement - Einlegeböden

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, eingelegt in Korpus, einschl. Bodenträger

Rückwand - magnetisch

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, magnetisch mit verpresster Magnetfolie an Stahlbetonwand mittels Unterkonstruktion nach Wahl des AN unsichtbar befestigt, Abstand zur Stahlbetonwand 135mm

Ausgleichsblenden

zwischen Unterschränken und Wand
Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm, Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.	Unterschrank 600x860, 2 Einlegeböden bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 2x Einlegeböden - 1x Tür 600x800mm (bxh) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04	2,0	St
1.2.2.	Unterschrank 600x860, für Mülleimer bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 1x Tür 600x800mm (bxh) für Einbau von Mülleimer (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04	2,0	St
1.2.3.	Front 600x860, für Geschirrspüler bestehend aus: - 1x Tür 600x800mm (bxh) montiert an vollintegrierten Geschirrspüler für Einbau von Geschirrspüler (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04	1,0	St
1.2.4.	Aufsetzschrank 600x920, für Kühlschrank bestehend aus: - 1x Korpus 600x920x730mm (bxhxt) - 1x Tür 600x920mm (bxh) für Einbau von Kühlschrank (wird separat vergütet)	1,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04				
1.2.5.	Aufsetzschrank 600x720, 2 Einlegeböden bestehend aus: - 1x Korpus 600x720x730mm (bxhxt) - 2x Einlegeböden - 1x Tür 600x720mm (bxh)	1,0	St
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04				
1.2.6.	Regalelement 730x1640, 2 Einlegeböden bestehend aus: - 1x Korpus 730x1640x600mm (bxhxt) - 2x Einlegeböden	1,0	St
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04				
1.2.7.	Arbeitsplatte 730x1800 Tiefe 730mm, Länge 1800mm	1,0	St
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgenden Details: - D-TSC-04				
1.2.8.	Rückwand, magnetisch, 1600x1800 Höhe 1600mm, Länge 1800mm einschl. 4 Bohrungen für bauseitige Steckdosen und Schalter	1,0	St
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Cateringküche und folgendem Detail: - D-TSC-04				

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement**Niederlassung Zwickau**E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.9.	Sockelblende, 60x3080 Höhe 60mm, Länge 3080mm einschl. 1 Lüftungsgitter für Einbaukühschränke, farblich passend zu Farbgebung der Teeküche, einschl. Montageöffnung für Gitter Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Caterinküche und folgenden Details: - D-TSC-04	1,0	St
1.2.10.	Ausgleichsblende 40x2440 Breite 40mm, Höhe 2440mm links und rechts der Einbauküche, bündig mit Fronten Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Caterinküche und folgenden Details: - D-TSC-04	2,0	St
Summe 1.2.	Einbau-Caterinküche			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.3. Möbel "Druckerstandort"

Konstruktionsbeschreibung Möbel "Druckerstandort"

Zu Errichten sind drei Möbel "Druckerstandort", jeweils eines in den Ebenen 01 bis 03 des Erweiterungsbaus

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details

- D-TSC-02
- D-TSC-03
- D-TSC-05

Das Möbel "Druckerstandort" besteht aus zwei Körpern (einen als Schrank Papierlager, einen als Schrank für Datentonnen). Beide Elemente sind mit einer Wandscheibe verbunden und bilden dadurch eine Nische für den Standort des Druckers aus.

Der Einbau erfolgt freistehend im Raum.

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes zur Freigabe vorzulegen.

Allgemeine Angaben zur Konstruktion

Die drei Elemente Korpus Papierlager, Korpus Datentonne und der Wandscheibe haben die gleiche Höhe.

Die Abdeckplatten von Papierlager und Datentonne dienen als Ablage- und Arbeitsplatte. Die Abdeckplatte Datentonne erhält einen Ausschnitt als Papiereinwurf.

In der Aufsicht zeichnen sich die drei Elemente an ihren Schnittstellen im Fugenbild ab.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander hat kraftschlüssig durch geeignete Verbindungsmittel (Dübel, Holzwerkstoffkleber, Korpusverbinder, usw.) zu erfolgen.

Korpus Papierlager - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm,

Oberfläche/Ansichtsflächen, 2-seitig: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Hersteller nach Wahl des Architekten

Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Ansichtsflächen, ohne Bodenluft, bestehend aus 2 Seitenteilen mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm, und Abdeckplatte, auf Gehrung gefügt, Bodenteil und Sockelblende (h 60mm) sind ca. 70mm zurückversetzt, Rückseite wird durch Wandscheibe (s.u.) ersetzt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Korpus Papierlager - Einlegeböden

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet,
Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, weiß,
eingelegt in Korpen, einschl. Bodenträger

Korpus Papierlager - Türen

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Türen, nach Außen öffnend, Türen sind
50mm in Bezug auf die Vorderkante des Korpus nach hinten
versetzt,
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857,
mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl,
vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik,
Öffnung bis 100°, montiert an Korpus
Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, 1 Stück je Tür, aus
Edelstahl, matt gebürstet, Güte 1.4301, aufliegend, Rundprofil
d=10mm, Breite 106mm, Lochabstand 96mm, montiert an Tür

Korpus Datentonne - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 40mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Ansichtsflächen, ohne Bodenluft, bestehend
aus 1 Seitenteilen und Abdeckplatte, auf Gehrung gefügt, und
Rückwand, Die Abdeckplatte erhält einen Ausschnitt von
400x700mm, als Einwurfschacht, Die Kanten bleiben sichtbar
und sind mit Anleimer (siehe oben) zu versehen

Korpus Datentonne - Tür

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Türen, nach Außen öffnend,
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857,
mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl,
vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Öffnung bis 100°, montiert an Korpus Möbelschloss</p> <p>Wandscheibe Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, Montiert an Korpus Papierlager und Korpus Datentonne</p>				
1.3.1.	<p>Korpus Papierlager</p> <p>bestehend aus: - 1x Korpus 960x1150x860mm (bxhxt) - 2x Einlegeböden 880x790mm - 2x Tür 440x1050mm (bxh) abschließbar mit Möbelschloß</p> <p>Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details: - D-TSC-02 - D-TSC-03 - D-TSC-05</p>	3,0	St
1.3.2.	<p>Korpus Datentonne</p> <p>bestehend aus: - 1x Korpus 860x1150x960mm (bxhxt) - 1x Tür 820x1100mm (bxh) abschließbar mir Möbelschloß</p> <p>Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details: - D-TSC-02 - D-TSC-03 - D-TSC-05</p>	3,0	St
1.3.3.	<p>Wandscheibe</p> <p>Höhe 1150mm, Länge 3520mm</p> <p>Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details:</p>	3,0	St

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- D-TSC-02			
	- D-TSC-03			
	- D-TSC-05			
<hr/>				
	Summe 1.3.	Möbel "Druckerstandort"	

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.4. Möbel Kommunikationszone

Konstruktionsbeschreibung Möbel Kommunikationszone

Zu Errichten sind sechs Möbel Kommunikationszone, jeweils zwei in den Ebenen 01 bis 03 des Erweiterungsbaus

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details

- D-TSC-05
- D-TSC-06

Das Möbel Kommunikationszone besteht aus einem umlaufendem (u-förmigen) Korpus und einer Mittelwand zur Stabilisierung

Der Einbau erfolgt freistehend im Raum. mit Rückverankerung im Boden

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes zur Freigabe vorzulegen.

Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen, 2 seitig: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Hersteller nach Wahl des Architekten
 Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Ansichtsflächen, bestehend aus 2 Seitenteilen und einer Abdeckplatte, auf Gehrung gefügt,

Mittelwand

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen, 2 seitig: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Hersteller nach Wahl des Architekten, unsichtbar Mitte des Korpus befestigt

1.4.1.		6,0	St
---------------	--	-----	----	-------	-------

Korpus Kommunikationszone

bestehend aus:

- 1x Korpus 2000x1150x500mm (bxhxt)
- 1x Mittelwand 1920x1110mm (bxh)

Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kommunikationszone und folgenden Details: - D-TSC-05 - D-TSC-06			
	Summe 1.4.	Möbel Kommunikationszone	

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.2.	<p>Dämmeinlage der Akustikwand</p> <p>akustisch wirksame Dämmschicht, Mineralwolle MW DIN EN 13162, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Typ WTR, Dicke 40mm, mind. 40Kg/m3, Dämmschicht dicht gestoßen, zwischen die Unterkonstruktion eingebracht, lage- und abgleitsicher verlegt</p> <p>Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12</p>	22,00	qm
1.5.3.	<p>Sockelleiste der Akustikwand</p> <p>als Holzleisten aus mitteldichter Faserplatte (MDF), für den Innenbereich geeignet, D 19mm, Profilhöhe 70mm, auf Unterkonstruktion unsichtbar montiert, Oberfläche farbig lackiert, im NCS-Farbton (Standardfarbton aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, und zusätzlich aufgebrachtem transparentem Schutzlack,</p> <p>Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12</p>	8,00	m
1.5.4.	<p>Vlieskaschierung der Akustikwand</p> <p>Vlieskaschierung, schwarz auf Unterkonstruktion befestigt, um Unterkonstruktion und Dämmung zu verdecken</p> <p>Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12</p>	22,00	qm
1.5.5.	<p>Verkleidung der Akustikwand</p> <p>als Holzleisten aus mitteldichter Faserplatte (MDF), für den Innenbereich geeignet, D 19mm, Profilbreite 35mm, vertikal verlegt, Abstand untereinander 6mm, Achsabstand der Leisten 41mm, auf Unterkonstruktion / Konterlattung unsichtbar befestigt und unsichtbar auf Unterkonstruktion befestigt, Oberfläche farbig lackiert, im NCS-Farbton (Standardfarbton</p>	22,00	qm

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, und zusätzlich aufgebrachtem transparentem Schutzlack, einschl. UK / Konterlattung Höhe bis 3000mm, Gesamtbreite 7000 - 7200mm Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12				
1.5.6.	gemäß Position 1.5.5. Verkleidung der Akustikwand - Ausgleichsbreite Profilbreite 41mm, am linken und rechten Ende der Wandverkleidung, als Ausgleichsbreite	6,00	m
1.5.7.	Verkleidung der Akustikwand Seiten aus Platte aus mitteldichter Faserplatte (MDF), für den Innenbereich geeignet, D 19mm, Breite 180mm, vertikal verlegt, auf Unterkonstruktion / Konterlattung unsichtbar befestigt und unsichtbar auf Unterkonstruktion befestigt, Oberfläche farbig lackiert, im NCS-Farbton (Standardfarbton aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, und zusätzlich aufgebrachtem transparentem Schutzlack, Höhe bis 3000mm Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12	2,0	St
1.5.8.	Garderobenhaken für Akustikwand aus Edelstahl, Dicke 5mm, Ausladung vor Verkleidung 40mm, Höhe 20mm, montiert zwischen je zwei vertikale Verkleidungsprofile, Befestigt auf Unterkonstruktion der Verkleidung Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung Akustikwand und Details: - D-TSC-11 - D-TSC-12	34,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Fussleisten			
1.6.1.	<p>530,00 m</p> <p>Sockelleiste Querschnitt B/H 13/50 mm, Profil rechteckig, aus Nadelholz, farbbeschichtet im NCS-Farbton (Standardfarbton aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, geklebt befestigen, Untergrund Trockenbau / Beton, einschl. Distanzausgleich bis 2mm, Gesamtdicke 15mm, einschl. Versiegelung der Fuge zur Wand und der Fuge zum Bodenbelag, mit überstreichbaren Dichtstoff</p> <p>Ausführung entsprechend Detail D-FBA-22</p>			
1.6.2.	<p>410,00 m</p> <p>Sockelleiste Querschnitt B/H 10/50 mm, Profil rechteckig, aus Nadelholz, farbbeschichtet im NCS-Farbton (Standardfarbton aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, geklebt befestigen, Untergrund Beton, einschl. Distanzausgleich bis 5mm, Gesamtdicke 15mm, Einbau Putzbündig, nach Putzarbeiten, einschl. Versiegelung der Fuge zum Putzabschlußprofil und der Fuge zum Bodenbelag, mit überstreichbaren Dichtstoff .</p> <p>Ausführung entsprechend Detail D-FBA-22</p>			
1.6.3.	<p>55,00 m</p> <p>Sockelleiste an Treppenstufen, geneigt verlegt, Dicke 10mm, Höhe 40 bis 200mm, Ausformung sägezahnförmig an Treppenstufengeometrie angepasst, 3x Ausbildung Treppengeometrie pro Laufmeter, entspr. Detail, aus Nadelholz, farbbeschichtet im NCS-Farbton (Standardfarbton aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, geklebt befestigen, Untergrund Beton, einschl. Distanzausgleich bis 5mm, Gesamtdicke 15mm, Einbau Putzbündig, nach Putzarbeiten, einschl. Versiegelung der Fuge zum Putzabschlußprofil und der Fuge zum Bodenbelag, mit überstreichbaren Dichtstoff. Abrechnung nach tatsächlichen Laufmeter (Parallel Treppenauflinie)</p> <p>Ausführung entsprechend Detail D-FBA-23</p>			
Summe 1.6. Fussleisten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.7. WC-Trennwände

Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen

Anlage muss TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) verfügen

Allgemeine Maße

- Anlagenhöhe 2020mm
- Fußluft 150mm
- Durchgangshöhe 2000mm

Vorderfronten

aus Spanverbundplatten, 40mm, beideseitig HPL-beschichtet, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Hersteller nach Wahl des Architekten, untere Kanten mit PP-Laserkante (3mm) beschichtet, seitliche Kanten mit Echtholzanleimer, Abdeckprofil auf Oberkante zur Stabilisierung, Aluminiumprofil 40x20mm, Standardfarbe des Herstellers, exakte Farbfestlegung erfolgt nach Vergabe, Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil 17x30mm, Standardfarbe des Herstellers, exakte Farbfestlegung erfolgt nach Vergabe, Anschluss an angrenzende Wände mit Schattenfuge 10mm

Türen

Ausführung analog Vorderfronten, Ausführung flächenbündig einschlagend in Vorderfronten, seitliche Kanten mit Echtholzanleimer, obere und untere Kanten mit PP-Laserkante (3mm) beschichtet, einschl. eingefräste Gummidichtung auf Schlossseite

Trennwände

aus Vollspanplatten, 30mm, melaminharzbeschichtet, alle Kanten PP-Laserkante (3mm) beschichtet, befestigt an Wand und Vorderfront mit Aluminium-U-Profil 17x30mm, Standardfarbe des Herstellers, exakte Farbfestlegung erfolgt nach Vergabe, Anschluss an angrenzende Wände mit Schattenfuge 10mm, Anschluss an Vorderfront ohne Schattenfuge

Stützfüße

aus Aluminiumrohr, 20mm, Standardfarbe des Herstellers, exakte Farbfestlegung erfolgt nach Vergabe, Abdeckung mit Rosette aus Edelstahl, Füße höhenverstellbar, verdeckt im Boden befestigt,

Beschläge

3-Rollen-Türbänder aus Edelstahl, Türdrücker L-Form, Riegelolive und Schauscheibe sowie Rosetten aus Edelstahl, Einsteckschloss mit Falle und Riegel

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 Finanzamt Zwickau, Erweiterung
LV: 18A90038 Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.1.	WC-Trennwandanlage Ebene 00 - Herren bestehend aus: - Vorderfront mit einer Tür, Breite 900mm, Anschlag DIN L Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-21	1,0	St
1.7.2.	WC-Trennwandanlage Ebene 01 bis 03 - Herren bestehend aus: - Vorderfront mit einer Tür, Breite 900mm, Anschlag DIN R Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-21	3,0	St
1.7.3.	WC-Trennwandanlage Ebene 01 bis 03 - Damen bestehend aus: - Vorderfront mit zwei Türen, Breite 1750mm, Anschlag DIN L/R - Trennwand, Länge 1330mm Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-21	3,0	St
1.7.4.	WC-Trennwandanlage Ebene 04 - Herren bestehend aus: - Vorderfront mit einer Tür, Breite 2200mm, Anschlag DIN R Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-22	1,0	St
1.7.5.	WC-Trennwandanlage Ebene 04 - Damen bestehend aus: - Vorderfront mit zwei Türen, Breite 2134mm, Anschlag DIN L/R - Trennwand, Länge 1280mm	1,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-22				
1.7.6.	WC-Schamwand Ebene 04 - Herren bestehend aus: - Schwamwand 400x900, Bauart wie Trennwand, wandhängend mit Schamwandhaltern aus Edelstahl Ausführung entsprechend Konstruktionsbeschreibung WC-Trennwandanlagen und Detail: - D-TSC-22	1,0	St
Summe 1.7.	WC-Trennwände			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Sonstiges				
1.8.1.		1	psch	
	Vorlage der Werk- und Montageplanung, Maßstab mind. 1:20, einschl. vorherigem Feinaufmaß, für folgenden Leistungen				
	- Einbau-Teeküche - Einbau-Caterinküche - Möbel Druckerstandort - Möbel Kommunikationszone - Akustikverkleidung - WC-Trennwandanlagen E00 - Herren - WC-Trennwandanlagen E01-03 - Herren - WC-Trennwandanlagen E01-03 - Damen - WC-Trennwandanlagen E04 - Herren - WC-Trennwandanlagen E04 - Damen				
	Summe 1.8.				Sonstiges
	Summe 1.				ERWEITERUNGSBAU

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2. UMBAU BESTAND

2.1. Einbau-Teeküche

Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküche

Zu errichten ist eine Einbau-Teeküchen, in der Ebene 03 des Kopfbau (Bestandsgebäude) des Finanzamtes.

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details

- D-TSC-51
- D-TSC-52
- D-TSC-53

Die Einbauküche besteht aus Unterschränken, Schränken, Arbeitsplatte, zur Arbeitsplatte gedrehten Regalelementen sowie einer Sockelblende.

Die Leistung umfasst das Herstellen, Liefern und Montieren der Einbauküchen einschl. aller Verankerungs- und Befestigungsmittel.

Der Einbau erfolgt jeweils in eine bauseitige Nische zwischen zwei Trockenbauwände, vor eine Trockenbauwand.

Die Einbauküchen sind in zerlegbarer Plattenbauweise herzustellen.

Da die Nischenlänge kein Vielfaches der Standardbreite von 60cm ist, sind die beiden Abschlussregale mit einem Sondermaß zu fertigen. Das exakte Maß kann nach Maßaufnahme durch den AN festgelegt werden und ist in der Werk- und Montageplanung darzustellen.

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes und Produktdatenblätter der Ausstattungsgegenstände zur Freigabe vorzulegen.

Die Arbeitshöhe beträgt bis zu 4,0m. Arbeitsgerüste werden nicht gestellt.

Allgemeine Angaben zur Konstruktion

Die Vorderkante von Arbeitsplatte und der Fronten von Unterschränken / Schränken, der Seitenwände der Regalelemente und der Sockelleiste sind bündig auszuführen.

Das Fugenbild der zwischen den Unterschränken, Schränken und Regalelemente ist gleichmäßig auszuführen. Das Fugenbild ist durchlaufen.

Das Herstellen von Ausschnitten für Einbauteile (Spülecken usw.) oder Löcher für Medienzuleitungen ist in die nachfolgend

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

beschrieben Positionen einzukalkulieren. Einbauteile werden separate beschrieben.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander hat kraftschlüssig durch geeignete Verbindungsmittel (Dübel, Holzwerkstoffkleber, Korpusverbinder, usw.) zu erfolgen.

Unterschränke / Schränke - Korpus

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
einschl. 4 Stellfüße je Korpus, geplante Höhe 60mm
einschl. Anschlagpuffer für Türen, d = 8-10mm, in Korpuswände eingebohrt, farblich passend zur Türfarbe

Unterschränke / Schränke - Einlegeböden

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, weiß, eingelegt in Korpen, einschl. Bodenträger

Unterschränke / Schränke - Türen

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
Anschlag vorschlagend, nach Außen öffnend,
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857, mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl, vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik, Öffnung bis 100°, montiert an Korpus
Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, 1 Stück je Tür, aus Edelstahl, matt gebürstet, Güte 1.4301, aufliegend, Rundprofil d=10mm, Breite 106mm, Lochabstand 96mm, montiert an Tür

Sockelblende

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Türen
an Unterschränken / Schränken befestigt, Höhe 60mm,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Arbeitsplatte

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, montiert auf Unterschränke Anschluss an Rückwand mit Anschlussleiste, MDF, d 19mm, Breite 40mm, Oberfläche wie Arbeitsplatte, montiert auf Arbeitsplatte

Regalelement - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Seitenteile mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, Aufgesetzt auf Unterschrank, Rückverankerung in massive Wand möglich, verdeckt liegend, Das Regalelement ist um 90° gedreht und zeigt Richtung Arbeitsplatte, Die Seitenwand wird damit zur Frontansicht, montiert auf Unterschränke

Regalelement - Einlegeböden

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, eingelegt in Korpus, einschl. Bodenträger

2.1.1.		2,0	St
	Unterschrank 600x860, 2 Einlegeböden				

bestehend aus:

- 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße
- 2x Einlegeböden
- 1x Tür 600x800mm (bxh)

Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau-Teeküche und folgendem Detail:

- D-TSC-51
- D-TSC-52
- D-TSC-53

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.2.	Unterschrank 600x860, für Mülleimer bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 1x Tür 600x800mm (bxh) für Einbau von Mülleimer (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53	3,0	St
2.1.3.	Unterschrank 600x860, für Kühlschrank bestehend aus: - 1x Korpus 600x800x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 1x Tür 600x800mm (bxh) einschl. Lüftungsausschnitte im Korpus Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53	1,0	St
2.1.4.	Front 600x860, für Geschirrspüler bestehend aus: - 1x Tür 600x800mm (bxh) montiert an vollintegrierten Geschirrspüler für Einbau von Geschirrspüler (wird separat vergütet) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53	1,0	St
2.1.5.	Regalelement 730x1270, 1 Einlegeboden bestehend aus:	2,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- 1x Korpus 730x1270x600mm (bxhxt) - 1x Einlegeböden Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53				
2.1.6.	Schrank 630x2130, 7 Einlegeböden	1,0	St
	bestehend aus: - 1x Korpus 600x2070x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 7x Einlegeböden - 1x Tür 600x2070mm (bxh) Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53				
2.1.7.	Schrank 573x2130, 7 Einlegeböden	2,0	St
	bestehend aus: - 1x Korpus 573x2070x730mm (bxhxt) zzgl. 60mm Füße - 7x Einlegeböden - 1x Tür 573x2070mm (bxh) Extakte Breite wird erst nach Aufmaß festgelegt. Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53				
2.1.8.	Arbeitsplatte 730x3000	1,0	St
	Tiefe 730mm, Länge 3000mm Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53				

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.9.	Sockelblende, 60x5947 Höhe 60mm, Länge 5947mm einschl. 1 Lüftungsgitter für Einbaukühschränke, farblich passend zu Farbgebung der Teeküche, einschl. Montageöffnung für Gitter Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Einbau- Teeküche und folgendem Detail: - D-TSC-51 - D-TSC-52 - D-TSC-53	1,0	St
Summe 2.1.	Einbau-Teeküche			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2.2. Möbel Druckerstandort

Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort

Zu Errichten ist ein Möbel Druckerstandort in der Ebene 03 des Kopfbau (Bestandsgebäude) des Finanzamtes.

Die Ausführung erfolgt entsprechend der Details

- D-TSC-52
- D-TSC-53

Das Möbel Druckerstandort besteht aus zwei Korpen (einen als Schrank Papierlager, einen als Schrank für Datentonne). Beide Elemente sind mit einer Wandscheibe verbunden und bilden dadurch eine Nische für den Standort des Druckers aus.

Der Einbau erfolgt freistehend im Raum.

Vor Fertigungsbeginn sind dem Architekten Werkstattzeichnungen auf Basis des Aufmaßes zur Freigabe vorzulegen.

Allgemeine Angaben zur Konstruktion

Die drei Elemente Korpus Papierlager, Korpus Datentonne und der Wandscheibe haben die gleiche Höhe.

Die Abdeckplatten von Papierlager und Datentonne dienen als Ablage- und Arbeitsplatte. Die Abdeckplatte Datentonne erhält einen Ausschnitt als Papiereinwurf.

In der Aufsicht zeichnen sich die drei Elemente an ihren Schnittstelen im Fugenbild ab.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander hat kraftschlüssig durch geeignete Verbindungsmittel (Dübel, Holzwerkstoffkleber, Korpusverbinder, usw.) zu erfolgen.

Korpus Papierlager - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen, 2 seitig: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekorporalette der Herstellers nach Wahl des Architekten

Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst an Farbgebung der Ansichtsflächen, ohne Bodenluft, bestehend aus 2 Seitenteilen mit Bodenträgerlochreihen, Abstand 30mmn, und Abdeckplatte, auf Gehrung gefügt, Bodenteil und Sockelblende (h 60mm) sind ca. 70mm zurückversetzt, Rückseite wird durch Wandscheibe (s.u.) ersetzt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Korpus Papierlager - Einlegeböden

Trägermaterial: Spanplatten, für Innenbereich geeignet,
Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: Kunststoff weiß,
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, weiß,
eingelegt in Korpen, einschl. Bodenträger

Korpus Papierlager - Türen

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Türen, nach Außen öffnend, Türen sind
50mm in Bezug auf die Vorderkante des Korpus nach hinten
versetzt,
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857,
mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl,
vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik,
Öffnung bis 100°, montiert an Korpus
Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, 1 Stück je Tür, aus
Edelstahl, matt gebürstet, Güte 1.4301, aufliegend, Rundprofil
d=10mm, Breite 106mm, Lochabstand 96mm, montiert an Tür

Korpus Datentonne - Korpus

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 40mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Ansichtsflächen, ohne Bodenluft, bestehend
aus 1 Seitenteilen und Abdeckplatte, auf Gehrung gefügt, und
Rückwand, Die Abdeckplatte erhält einen Ausschnitt von
400x700mm, als Einwurfschacht, Die Kanten bleiben sichtbar
und sind mit Anleimer (siehe oben) zu versehen

Korpus Datentonne - Tür

Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich
geeignet, Plattenstärke 19mm,
Oberfläche/Ansichtsflächen: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm,
einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-
Dekorpalette der Herstellers nach Wahl des Architekten
Kanten/Schmalseiten: Anleimer, ABS-Kanten, 1mm, keine
Rundung zwischen Schmalseiten und Front, farblich angepasst
an Farbgebung der Türen, nach Außen öffnend,
Bänder für Drehtüren, Topfbänder DIN 68856-2 und DIN 68857,
mit Gelenkarm aus Stahl, vernickelt, Einbohrtopf aus Stahl,
vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik,
Öffnung bis 100°, montiert an Korpus

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Möbelschloss				
	Wandscheibe Trägermaterial: mitteldichte Faserplatte (MDF), für Innenbereich geeignet, Plattenstärke 40mm, Oberfläche/Ansichtsflächen sowie Kanten/Schmalseite: glatt, HPL-Beschichtet, 08/09mm, einfarbig, uni, Oberfläche seidenmatt, Dekor aus Standard-Dekopalette der Herstellers nach Wahl des Architekten, keine Rundung zwischen Schmalseiten und Fläche, Montiert an Korpus Papierlager und Korpus Datentonne				
2.2.1.	Korpus Papierlager	1,0	St
	bestehend aus: - 1x Korpus 1040x1150x510mm (bxhxt) - 2x Einlegeböden 960x440mm - 2x Tür 480x1050mm (bxh) abschließbar mit Möbelschloß				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details: - D-TSC-52 - D-TSC-53				
2.2.2.	Korpus Datentonne	1,0	St
	bestehend aus: - 1x Korpus 860x1150x960mm (bxhxt) - 1x Tür 820x1100mm (bxh) abschließbar mir Möbelschloß				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details: - D-TSC-52 - D-TSC-53				
2.2.3.	Wandscheibe	1,0	St
	Höhe 1150mm, Länge 3600mm				
	Ausführung gemäß Konstruktionsbeschreibung Möbel Druckerstandort und folgenden Details: - D-TSC-52 - D-TSC-53				

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 Finanzamt Zwickau, Erweiterung
LV: 18A90038 Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Fussleisten			
2.3.1.		180,00 m
	Sockelleiste Querschnitt B/H 13/50 mm, Profil rechteckig, aus Nadelholz, farbbeschichtet im NCS-Farbtone (Standardfarbtone aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten, geklebt befestigen, Untergrund Trockenbau / Beton, einschl. Distanzausgleich bis 2mm, Gesamtdicke 15mm, einschl. Versiegelung der Fuge zur Wand und der Fuge zum Bodenbelag, mit überstreichbaren Dichtstoff			
	Ausführung entsprechend Detail D-FBA-22			
Summe 2.3.	Fussleisten		

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 Finanzamt Zwickau, Erweiterung
LV: 18A90038 Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Sonstiges				
2.4.1.		1	psch	
	Vorlage der Werk- und Montageplanung, Maßstab mind. 1:20, einschl. vorherigem Feinaufmaß, für folgenden Leistungen				
	- Einbau-Teeküche - Möbel Druckerstandort				
	Summe 2.4.			
	Summe 2.			
					UMBAU BESTAND

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

3. NUTZERFINANZIERT LEISTUNGEN

3.1. Ausstattung Küchen Erweiterung

3.1.1.	Lieferung und Aufstellung einer Mikrowelle	7,0 St
	<ul style="list-style-type: none">- freistehende Mikrowelle ohne Grillfunktion- Digitaldisplay- Steuerung elektronsich- Front (Tür und Bedienfeld) in Edelstahloberfläche- Tür mit Sichtfenster- Geräteabmessung max. 290x465x355mm (txbxh)- Garraumvolumen mind. 17l- Mikrowellenleistung mind. 800W- Glasdreheller, D mind. 24,5cm			
	geeignet für Aufstellung in Regalelement			
	<ul style="list-style-type: none">- Nischenbreite mind. 650 mm- Nischentiefe mind. 610 mm			
	Einschl. Anschluss an Elektroversorgung			
3.1.2.	Lieferung und Montage eines Einbau-Geschirrspülers	4,0 St
	<ul style="list-style-type: none">- vollintegrierbar- Nischenbreite 600 mm- Nischenhöhe 860mm- Nischentiefe min. 600mm- Energieeffizienzklasse: A+++- Trockenwirkungsklasse: A- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke- Betriebsgeräusch: max. 44 dBA			
	Bekleidung mit Front wird separat vergütet			
	Einschl. Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen und aller notwendiger Ein- und Anbauteile			
3.1.3.	Liefiern und Aufstellen eines Einbaukühlschranks	6,0 St
	<ul style="list-style-type: none">- Gefrierfach nicht zwingend- Nischenhöhe 1780mm- Nischentiefe mind. 600mm- Nischenbreite 560-565mm- Nutzinhalt Kühlteil mind. 250 l- Energieeffizienzklasse: A+++			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einschl. Anschluss an Elektroversorgung und aller notwendiger Ein- und Anbauteile				
3.1.4.	Lieferrn und Aufstellen eines Einbaukühlschranks - ohne Gefrierfach - Nischenhöhe 882mm - Nischentiefe mind. 600mm - Nischenbreite 560-565mm - Nutzinhalt Kühlteil mind. 140 l - Energieeffizienzklasse: A+++ Einschl. Anschluss an Elektroversorgung und aller notwendiger Ein- und Anbauteile	1,0	St
3.1.5.	Lieferung und Montage eines Abfallkorbes - aus verchromten Stahldraht - Gitterwerk 2,5 / 4mm stark - Fassungsvermögen 44l - Amessung 350x500x250mm (bxhxt) montiert an Innenseite der Unterschrank-Tür	11,0	St
3.1.6.	Spüle mit Abtropffläche - mit Hahnloch und Überlauf - mit Korbventil 3,5" - mit Ablaufernbedienung - Oberfläche Edelstahl Bürstfinish - Gesamtabmessung 1000x500mm - Spülbecken Innenmaß 450x420mm einschl. Ablaufgarnitur, einschl. Herstellen der Montageöffnung in Arbeitsplatte, einschl. Eindichtarbeiten, einschl. Küchenarmatur, mit hohem Auslauf, Gesamthöhe mind. 280mm, Ausladung mind. 210mm, Edelstahl, als Einhebelmischer, Festauslauf, Niederdruckarmatur, Schwenkbereich 360 Grad, Bediengriff seitlich, einschl. flexibler Anschlußschläuche 450mm lang, einschl. Dichtscheiben und Verstärkungsplatte, einschl. Herstellen der Öffnung und Eindichtarbeiten Anschlußarbeiten Wasser und Abwasser bauseits	4,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.7.	Liefiern und Montieren einer Kombination aus Seife- und Papiertuchspender Seifenspender (Flüssigseife) - Abmessung max. 150x450mm, Tiefe max. 120mm (einschl. Front) - geeignet für 950ml Seifenflasche oder 850ml Aufstecktank - Gehäuse aus Edelstahl, alle Ecken verschweißt - Sichtflächen farbig Kunststoff-Pulverbeschichtet im NCS-Farbtone (Standardfarbtone aus INDEX-Reihe) nach Wahl des Architekten - Einhandbedienung - mit tiefgezogener Seifenentnahmeöffnung - Sichtschlitz als Füllstandsanzeige - Frontklappe abschließbar und herausnehmbar, mit Fallschutz - einschl. Zylinderschloß, gleichschließend - geeignet für UP-Montage Papierhandtuchspender - Abmessung max. 300x300mm, Tiefe max. 120mm (einschl. Front) - für ca. 250 Papierhandtücher in Zickzack-Faltung - Gehäuse aus Edelstahl, alle Ecken verschweißt - Sichtflächen farbig Kunststoff-Pulverbeschichtet NCS-Farbtone (Standardfarbtone aus INDEX-Reihe) nach Wahl des AG - mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung - Sichtschlitz als Füllstandsanzeige - Frontklappe abschließbar und herausnehmbar, mit Fallschutz - einschl. Zylinderschloß, gleichschließend - geeignet für UP-Montage Beide Spender als Kombination anliegend in eine Aussparung in Rückwand der Tee- und Cateringküchen montiert, Einschl. Herstellen Aussparung in Rückwand	4,0	St
3.1.8.	Lieferung und Montage eines autarken Einbau-Kochfeldes - aus Glaskeramik mit 2 Kochzonen - mit Rahmen aus Edelstahl, h max. 15mm - mind. 2 Kochzonen - elektrisch beheizt - Bedienung über Knebel - Breite max. 300mm - Tiefe max. 600mm Montage in Arbeitsplatte aus MDF, HPL-beschichtet, einschl. Herstellen Ausschnitt, einschl. aller notwendigen Anschlußkabel und Kleinteile, Anschluss an Elektroversorgung bauseits	1,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

3.2. Ausstattung Küche Umbau Bestand

3.2.1. 2,0 St

Lieferung und Aufstellung einer Mikrowelle

- freistehende Mikrowelle ohne Grillfunktion
- Digitaldisplay
- Steuerung elektronsich
- Front (Tür und Bedienfeld) in Edelstahloberfläche
- Tür mit Sichtfenster
- Geräteabmessung max. 290x465x355mm (txbxh)
- Garraumvolumen mind. 17l
- Mikrowellenleistung mind. 800W
- Glasdrehteller, D mind. 24,5cm

geeignet für Aufstellung in Regalelement

- Nischenbreite mind. 650 mm
- Nischentiefe mind. 610 mm

Einschl. Anschluss an Elektroversorgung

3.2.2. 1,0 St

Lieferung und Montage eines Einbau-Geschirrspülers

- vollintegrierbar
- Nischebreite 600 mm
- Nischenhöhe 860mm
- Nischentiefe min. 600mm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trockenwirkungsklasse: A
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Betriebsgeräusch: max. 44 dBA

Bekleidung mit Front wird separat vergütet

Einschl. Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen und aller notwendiger Ein- und Anbauteile

3.2.3. 3,0 St

Lieferung und Montage eines Abfallkorbes

- aus verchromten Stahldraht
- Gitterwerk 2,5 / 4mm stark
- Fassungsvermögen 44l
- Amessung 350x500x250mm (bxhxt)

montiert an Innenseite der Unterschrank-Tür

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.4.	Spüle mit Abtropffläche - mit Hanhloch und Überlauf - mit Korbventil 3,5" - mit Ablaufernbedienung - Oberfläche Edelstahl Bürstfinish - Gesamtabmessung 1000x500mm - Spülbecken Innenmaß 450x420mm einschl. Ablaufgarnitur, einschl. Herstellen der Montageöffnung in Arbeitsplatte, einschl. Eindichtarbeiten, einschl. Küchenarmatur, mit hohem Auslauf, Gesamthöhe mind. 280mm, Ausladung mind. 210mm, Edelstahl, als Einhebelmischer, Festauslauf, Niederdruckarmatur, Schwenkbereich 360 Grad, Bediengriff seitlich, einschl. flexibler Anschlußschläuche 450mm lang, einschl. Dichtscheiben und Verstärkungsplatte, einschl. Herstellen der Öffnung und Eindichtarbeiten Anschlußarbeiten Wasser und Abwasser bauseits	1,0	St
Summe 3.2.	Ausstattung Küche Umbau Bestand			
Summe 3.	NUTZERFINANZIERT LEISTUNGEN			

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	ERWEITERUNGSBAU	
1.1.	Einbau-Teeküchen
1.2.	Einbau-Cateringküche
1.3.	Möbel "Druckerstandort"
1.4.	Möbel Kommunikationszone
1.5.	Akustikverkleidung Unterrichtsraum
1.6.	Fussleisten
1.7.	WC-Trennwände
1.8.	Sonstiges
Summe 1.	ERWEITERUNGSBAU

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	UMBAU BESTAND	
2.1.	Einbau-Teeküche
2.2.	Möbel Druckerstandort
2.3.	Fussleisten
2.4.	Sonstiges
	Summe 2.	UMBAU BESTAND

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR	
3.	NUTZERFINANZIERT LEISTUNGEN		
3.1.	Ausstattung Küchen Erweiterung	
3.2.	Ausstattung Küche Umbau Bestand	
	Summe 3.	NUTZERFINANZIERT LEISTUNGEN

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0904503E1202 **Finanzamt Zwickau, Erweiterung**
LV: 18A90038 **Tischlerarbeiten/Lieferung und Einbau von Möbeln**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	18A90038	
1.	ERWEITERUNGSBAU
2.	UMBAU BESTAND
3.	NUTZERFINANZIERTE LEISTUNGEN
	Summe LV	18A90038 Tischlerarbeiten/Liefe..
	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

Bruttosumme **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58

Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.

Die Unterschrift ist auf beiliegendem
Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!