

Leistungsverzeichnis

VERGABENUMMER: 18A90115

.....
.....
.....
(Name und Anschrift des Bieters)

Bauvorhaben

Liegenschaft: Polizeifachschule
Alte Hohe Straße 4
08289 Schneeberg

Maßnahmenummer: 0903110E1501

Baumaßnahme: Polizeifachschule Schneeberg

Leistungsverzeichnis für: Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

**Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,
damit Ihre Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.**

Zwickau, den 30.05.2018

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501

Polizeifachschule Schneeberg

LV: 18A90115

Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

1 ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSANFORDERUNGEN

Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.

2 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN zu 214 VHB

Gleichwertigkeit technischer Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. (DIN 18299 (VOB/C) Abschn 0 Abs.1)

Sicherheitsüberprüfung

Für die Baumaßnahme werden besondere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Dazu ist eine polizeiliche Sicherheitsüberprüfung der Beschäftigten möglich.

Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Arbeitskräfte für die Baustelle nicht zuzulassen, falls die Prüfung ein Sicherheitsrisiko ergeben hat.

Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

Fristen- / Terminüberwachung

Die Termine werden anhand eines Netzplanes überwacht. Der Auftragnehmer erhält von jedem Berechnungslauf eine Terminliste. Die Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch vor Abweichungen mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind zeitnah, mindestens wöchentlich einzureichen.

Schuttbeseitigung

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des Auftragnehmers zu sammeln.

Die Schuttbeseitigung wird vom Auftragnehmer mehrmals durchgeführt.

Materialanlieferung

Die Anlieferung von Material hat fracht- u.verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Mitbenutzung überlassen (§4 Abs.(4) VOB/B):

2.1 Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle: begrenzt , lt. Angabe AG

2.2 Vorhandene Zufahrtswege zur Baustelle: 'begrenzt '

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

2.3 Wasseranschlüsse, wenn nichts weiter angegeben: 1/2 Zoll in 50 m Entfernung

2.4 Elektroanschlüsse, wenn nichts weiter angegeben: 230V, 50Hz, 16A in max. 50 m

Verrechnung der Betriebskosten (zu den Nrn. 2.3 - 2.4)

Die vom AN zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§4 Abs.(4) Nr.3 VOB/B) können durch Messung des Verbrauchs über einen vom Auftragnehmer zu stellenden, geeichten Zähler, nach Vereinbarung ermittelt werden.

Wird dieser Verfahrensweg nicht gewünscht, gilt ein pauschaler Abzug, mit einem Verrechnungssatz von **0,30 %**, abziehbar von der Bruttosumme der Schlussrechnung, als vereinbart.

Übergabe von Ausführungszeichnungen

Ausführungszeichnungen werden in Papierform 2-fach übergeben.

Maße und Mengenangaben

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

ENDE DER WEITEREN BESONDEREN
******* VERTRAGSBEDINGUNGEN *******

3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Stemmarbeiten

Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden.

Fahrzeuge

dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu parken. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

Auf Verlangen der Bauleitung bzw. spätestens mit der Schlussrechnung sind Produktdatenblätter, bauaufsichtliche Zulassungen u. dgl., sowie die Fachunternehmererklärungen vorzulegen.

4 ANLAGEN - PROJEKT BESCHREIBUNG

Baustelle

Die Baustelle liegt auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne in Schneeberg, Alte Hohe Str. 4,

Die Zufahrt zum Gebäude ist vorhanden. Parkmöglichkeiten stehen begrenzt zur Verfügung.

Die Baustelleneinrichtung ist Sache des Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergütet.

Im vorh. Gebäude sollen die Räume im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss und im 2. Obergeschoss zu Umkleide- und Sanitärräumen umgebaut werden.

Im Kellergeschoss werden Technikräume, Lager und Ausbildungsräume untergebracht.

Das Dachgeschoss wird zu Büroräumen ausgebaut.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501

Polizeifachschule Schneeberg

LV: 18A90115

Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

Weitere Büroräume sowie die Duschräume werden in einem Erweiterungsbau untergebracht.

Gebäude

- Gebäudegrundform: rechteckig
- Geschosse: 5 (UG,EG,1.OG,2.OG,DG)
- Geschosshöhe: 2,95 m
- Gebäudeausdehnung:31,80 x 12,75 m
- Gebäudehöhe: Traufe ca.11,00 m
- Gebäudesubstanz:Ziegel-Bauweise, WDVS, Walmdach, DN 45 ° bzw. 57°,Dachgauben
Eternit-Schiefereindeckung
- Gebäudenutzung:z.Z. keine Nutzung
geplant: Sanitär-/Umkleidegebäude, DG Büroräume

Baubeschreibung

Dieses Leistungsverzeichnis umfasst folgende Leistungen

Altbau

- Überholungsbeschichtung auf Wänden
- Überholungsbeschichtung an Decken
- Überstreichen der Floc-Beschichtung in den Treppenhäusern und Fluren
- Erstbeschichtung auf Putz bzw. Gipskarton fungizid in Sanitärräumen
- Kleben von Raufaser in den Büroräumen
- Ausbessern von Floc-Beschichtung
- Erneuerung der Bodenbeschichtung in den Technikräumen
- Streichen von Türen und Zargen

Erweiterungsbau

- Aufbringen von Glasseidengewebe im Treppenhaus und in den Fluren
- Aufbringen von Raufasertapete einschl. Anstrich in den Büroräumen
- Beschichtung der Wände der Technikräume mit Dispersionsfarbe, scheuerbeständig
- Beschichtung der Wände der Sanitärräume über den Fliesen und der Decken, fungizid
- Beschichtung der Decken mit Dispersionsfarbe, waschbeständig
- Beschichtung von Stahlumfassungszargen gem. Farbkonzept
- 2-K Epoxidharzbeschichtung auf Fußboden der Technikräume

Farbkonzept

- Herstellen von Farbfeldern neben den Innentüren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 Polizeifachschule Schneeberg
LV: 18A90115 Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Malerarbeiten			
01.01.	Altbau			
01.01.1.	Abkleben von Fenstern, Türen, herstellen und beseitigen.	550,00 m2
01.01.2.	Abkleben von Sockelleisten, Deckenanschlüssen	1.185,00 m
01.01.3.	Risse in Putzoberflächen v-förmig öffnen und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an vorh. Putz anpassen. Bauteil:Wand Putz:Kalk-Zementputz	20,00 m
01.01.4.	Putzflächen in Kleinflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder Tapete ausbessern. Das Angleichen der Oberfläche ist mit einzukalkulieren. Bauteil:Wand Putz:Kalk-Zementputz Größe:bis 500 cm2	50,00 m2
01.01.5.	Überspannen rissegefährdeter Flächen, sowie Kanten, Ecken etc. mit Gewebe, inkl. Vorbehandlung und Spachtelung	50,00 m2
01.01.6.	Spachtelung in Kleinflächen, wie zugesetzte Türöffnungen, Schlitze, zur Aufnahme einer Beschichtung. Das Angleichen an vorh. Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Größe:bis 2 m2	200,00 m2
01.01.7.	Wandflächen, alte Farbe u. lose Bestandteile und Dübel entfernen, Dübellöcher schließen, Wandfläche reinigen, für Spachtelarbeiten vorbereiten und grundieren Wandflächen, glatt, im Innenbereich, mit Spachtelmasse egalisieren und nach Erhärten schleifen, Verspachtelung Q2	605,00 m2

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für nachfolgendes Kleben von Raufaser, Untergrund:Dispersionsanstrich, waschbeständig Einbauort:DG			
01.01.8.	Innenflächen, Wände, für Beschichtung vorbereiten: - Staub und Verschmutzung entfernen - Dübel entfernen und Dübellöcher ausspachteln (1 Dübel pro m2) - abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen (bis 10%)	3.260,00 m2
01.01.9.	Innenflächen, Decken, für Beschichtung vorbereiten: - Staub und Verschmutzung entfernen - abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen (bis 5%)	1.235,00 m2
01.01.10.	Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz/GK vorh. Dispersionsbeschichtung, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig).	1.450,00 m2
01.01.11.	Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Dispersionsanstrich im Kellergeschoss Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig).	540,00 m2
01.01.12.	Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund vorh. Floc-Beschichtung, Anschleifen, Ausbessern von kleinen Schäden, Beschichtung aus Latexfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 2 Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig). Einbauort:Treppenhaus/Flure	1.080,00 m2

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.13.	Überholungsbeschichtung an Decken, innen, Untergrund Putz/GK, vorh. Dispersionsanstrich Ausbessern von kleinen Schäden, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbeständig). Raumhöhe:bis 2,50 m	1.080,00 m2
01.01.14.	Überholungsbeschichtung an Treppenunterseiten, -wangen und Podesten, innen, Untergrund Dispersionsanstrich auf Putz, Ausbessern von kleinen Putzschäden, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig).	80,00 m2
01.01.15.	Grundierung, verfestigend, auf neuen Putz bzw. neue Gipskartonplatten, für nachfolgenden Anstrich, Bauteil:Wand/Decke	950,00 m2
01.01.16.	Erstbeschichtung an Wand, innen, auf Putz bzw. GK Beschichtung aus Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig). Einbauort:Sanitärräume	190,00 m2
01.01.17.	Erstbeschichtung an Decke, innen, auf Putz bzw. GK Beschichtung aus Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig). Einbauort:Sanitärräume	155,00 m2
01.01.18.	Raufasertapete, auf Stoß geklebt, an Wänden. Erstbeschichtung mit Kunststoff-Dispersion, waschbeständig Untergrund:Gipskarton, Putz, Spachtel	605,00 m2

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandhöhe:bis 3,0 m Kornart:weiß mittel Glanzgrad:matt, deckend Nassabrieb:Klasse 2 Deckvermögen:Klasse 1 Farbe:hell getönt				
01.01.19.	Erneuerungsbeschichtung auf Zementestrich im Innenbereich, deckend, mit Kunststoffdispersion einschl. Anschleifen der vorh. Beschichtung sowie Ausbessern kleiner Fehlstellen. Glanzgrad:seidenmatt Farbe:grau	30,00	m2
01.01.20.	Schmutzband im Innenbereich, entsprechend der Art der Bodenbeschichtung, auf mineralischem Untergrund. Höhe:10 cm	40,00	m
01.01.21.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz wie folgt: - Umfassungszarge ablaugen und trocknen - Schadstellen am Grundanstrich ausbessern - Grundierung mit 2K-Haftgrund - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit schlagfester Lackfarbe Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:400-450 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	6,0	St
01.01.22.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz wie folgt: - Umfassungszarge ablaugen und trocknen - Schadstellen am Grundanstrich ausbessern - Grundierung mit 2K-Haftgrund - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit schlagfester Lackfarbe Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:250-300 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	12,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.23.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz wie folgt: - Umfassungszarge ablaugen und trocknen - Schadstellen am Grundanstrich ausbessern - Grundierung mit 2K-Haftgrund - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit schlagfester Lackfarbe Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:150-200 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	7,0	St
01.01.24.	Erneuerungsbeschichtung auf Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1250/2250 mm Maulweite:400-450 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	2,0	St
01.01.25.	Erneuerungsbeschichtung auf Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1250/2250 mm Maulweite:400-450 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Blau NCS S 4040 - R90B	3,0	St
01.01.26.	Erneuerungsbeschichtung auf Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1250/2250 mm Maulweite:250-300 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	33,0	St
01.01.27.	Erneuerungsbeschichtung auf Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm	2,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Maulweite:150-200 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035				
01.01.28.	Erneuerungsbeschichtung auf Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:150-200 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Resedagrün RAL 6011	11,0	St
01.01.29.	Beschichtung auf vorh. Türblätter, im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt: - Grundierung mit 2K-Haftgrund - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung - Ein- und Ausbau vorh. Gummidichtungen und Beschläge Beschichtungsstoff:schlagfester Kunstharzlack Größe:bis 1000/2125 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:hell getönt	28,0	St
01.01.30.	Erneuerungsbeschichtung Geländer, Handlauf aus PVC, Füllstäbe Stahl, im Innenbereich, als Kunstharzbeschichtung Glanzgrad:seidenmatt Füllstäbe:Flachstahl bis 20/10 mm, a= 12 cm, Untergurt:Flachstahl bis 40/10 mm Pfosten:Hohlprofil, bis 50/50 mm Geländerhöhe:bis 100 cm	21,00	m
01.01.31.	Beschichtung auf vollflächigen Stahlkonstruktionen im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz	10,00	m2
01.01.32.	Arbeitsgerüst als Raumgerüst für Malerarbeiten im Treppenhaus. Abmessung Treppenhaus:4,85/3,1m Geschosse:UG, EG, 1.OG, 2.OG, DG Geschosshöhe:2,85 m	1,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 Polizeifachschule Schneeberg
LV: 18A90115 Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.33.	loses Glasseidengewebe oder Raufaser mit mehreren Anstrichen einschließlich Makulatur- und Kleisterresten von Wänden, Leibungen, Nischen etc. restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen. zu verbleibenden Flächen sauber einschneiden. in Klein- und Teilflächen bis 2,5 m2	30,00 m2
01.01.34.	lose Floc-Beschichtung einschließlich Makulatur- und Kleisterresten von Wänden, Leibungen, Nischen etc. restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen.	20,00 m2
01.01.35.	Grundbeschichtung mit Creativ Floc-Basis gleichmäßig und satt auftragen. Flocbeschichtung:Creativ Floc in die noch nasse Grundbeschichtung mit einer Spezial-Beflockungspistole bis zur vollen Sättigung einblasen. Nach Durchtrocknung alle losen, nicht haftenden Chips durch Abbürsten entfernen. Beschichtung abschleifen und an vorh. Beschichtung anpassen. Standardfarbton nach Farbtonkarte in Kleinflächen bis 1,0 m2 auf zugesetzte Türöffnungen, Elt-Schlitze etc.	50,00 m2
01.01.36.	Elasto-plastische Verfügung von Anschlüssen mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite:bis 10 mm	1.500,00 m
Summe 01.01.	Altbau		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 Polizeifachschule Schneeberg
LV: 18A90115 Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Erweiterungsbau			
01.02.1.	Abkleben von Fenstern, Türen, herstellen und beseitigen.	250,00 m2
01.02.2.	Abkleben von Sockelleisten, Deckenanschlüssen herstellen und beseitigen	910,00 m
01.02.3.	Risse in Putzoberflächen v-förmig öffnen und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an vorh. Putz anpassen. Bauteil:Wand Art des vor. Putzes:Kalk-Zementputz Breite:bis 5 mm	10,00 m
01.02.4.	Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen, Sinterschichten u. dgl. befreien. Bauteil:Wand, Untergrund:Putz, Gipsplatten	1.795,00 m2
01.02.5.	Grundierung, verfestigend, auf Putz bzw. Gipskartonplatten, in Innenbereich Bauteil:Wand	1.795,00 m2
01.02.6.	Spachtelung von glatten Wänden, geputzt, zur Aufnahme einer Beschichtung oder Tapete. Das Nachschleifen der Oberfläche sowie das Aufbringen eines Haftgrundes sind einzukalkulieren. Qualitätsstufe:Q2 Bauteil:Wand Dicke:bis 3 mm Art des Putzes:vorh. Kalk-Zement-Putz	1.795,00 m2
01.02.7.	Glasgewebe-Tapete auf Stoß tapeziert, einschl. deckender Beschichtung mit Latexfarbe, scheuerbeständig, an Wänden Untergrund:Putz Wandhöhe:bis 3,0 m Beschichtungsstoff:Latexfarbe, scheuerbeständig Glanzgrad:matt, deckend Nassabrieb:Klasse 1	740,00 m2

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Deckvermögen:Klasse 2 Farbe:hell getönt Einbauort:Treppenhaus, Flur			
01.02.8.	Raufasertapete, auf Stoß geklebt, an Wänden. Erstbeschichtung mit Kunststoff-Dispersion, scheuerbeständig Untergrund:Gipskarton, Putz Wandhöhe:bis 3,0 m Kornart:weiß grob Glanzgrad:matt, deckend Nassabrieb:Klasse 2 Deckvermögen:Klasse 1 Farbe:hell getönt	740,00 m2
01.02.9.	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund neuer Putz. Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig). Einbauort:HA-Räume	185,00 m2
01.02.10.	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund gespachtelt, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig). Einbauort:Sanitärräume, Trockenräume	130,00 m2
01.02.11.	Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund neuer Putz. Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbeständig). Einbauort:Lagerräume, HA-Räume Raumhöhe:bis 2,50 m	95,00 m2
01.02.12.	Erstbeschichtung an Podesten, Treppenunterseiten und Treppenwangen, innen, Untergrund neuer Putz. Beschichtung aus Dispersionsfarbe, matt, deckend, hellgetönt, Deckvermögen:Klasse 1	90,00 m2

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbeständig). Einbauort:Treppenhaus				
01.02.13.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:150 -200 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Lichtgrau RAL 7035	10,0	St
01.02.14.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:150 -200 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Resedagrün RAL 6011	5,0	St
01.02.15.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:250-300 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe:nach Farbkonzept, Resedagrün RAL 6011	9,0	St
01.02.16.	Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend mit Kunstharz Größe:bis 1000/2250 mm Maulweite:250-300 mm Glanzgrad:seidenmatt Farbe: Blau NCS S 4040 R90B	1,0	St
01.02.17.	Arbeitsgerüst als Raumgerüst für Malerarbeiten im Treppenhaus. Abmessung Treppenhaus:5,01/2,76m Geschosse:UG, EG, 1. OG, 2.OG, DG Geschosshöhe:2,95 m Grundstandzeit:bis 4 Wochen	1,0	St

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.18.	Elasto-plastische Verfugung von Anschlüssen mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite:bis 10 mm	1.180,00 m
01.02.19.	Fußboden für Beschichtungssystem vorbereiten, Estrichoberfläche anschleifen und Untergrund reinigen Einbauort:HA-Räume	75,00 m2
01.02.20.	Überstand von Randstreifen an Wänden abschneiden, Fugenflanken säubern, grundieren und mit elastischem Kunstharzmörtel schließen	60,00 m
01.02.21.	Einschneiden, Aufweiten und kraftschlüssiges Schließen einschl. oberflächenbündiges Verspachteln von Rissen in der Bodenplatte.	5,00 m
01.02.22.	Grundierung der Bodenflächen mit einem lösemittelfreien, niedrigviskosen, farblosen 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel. Zahl der Arbeitsgänge:1	75,00 m2
01.02.23.	Egalisierung/Kratzspachtelung der Bodenflächen mit einem 2- komp. Epoxidharz-Bindemittel, gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm im MV bis zu 1:0,7. Rautiefe:bis 2 mm	75,00 m2
01.02.24.	Beschichtung von Bodenflächen mit einem lösemittelfreien, mechanisch belastbaren und chemisch beständigen, 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel mit glatter Oberfläche. Mindest-Schichtstärke:2 mm Zahl der Arbeitsgänge:1	75,00 m2
01.02.25.	Hochziehen der ausgeschriebenen Beschichtung an senkrechten Flächen zur Ausbildung eines Sockels an	60,00 m

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stützen und Wänden, einschließlich Abklebe- und Beschneidearbeiten. Sockelhöhe:15 cm			
	Summe 01.02.	Erweiterungsbau	

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 Polizeifachschule Schneeberg
LV: 18A90115 Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Farbkonzept			
01.03.1.	Beschichtung Farbfeld neben der Türzarge, Größe 50/210 cm, einschl. Untergrundvorbereitung und Abklebearbeiten Farbton Farbfeld und Zarge:Blau, NCS S 4040 - R90B Einbauort:Seminarräume Untergrund: Glasseidengewebe, Beschichtung:Latexfarbe	3,0 St
01.03.2.	Beschichtung Farbfeld neben der Türzarge, Größe 50/210 cm, einschl. Untergrundvorbereitung und Abklebearbeiten Farbton Farbfeld und Zarge:Lichtgrau RAL 7035 Einbauort:Sanitärräume Untergrund: Glasseidengewebe, Beschichtung:Latexfarbe	48,0 St
01.03.3.	Beschichtung Farbfeld neben der Türzarge, Größe 50/210 cm, einschl. Untergrundvorbereitung und Abklebearbeiten Farbton Farbfeld und Zarge:Resedagrün (RAL 6011) Einbauort:Büroräume Untergrund: Glasseidengewebe, Beschichtung:Latexfarbe	24,0 St
Summe 01.03.	Farbkonzept		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Stundenlohnarbeiten			
01.04.1.	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h
01.04.2.	Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	2,000 h
Summe 01.04.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 01.	Malerarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01.	Malerarbeiten	
01.01.	Altbau
01.02.	Erweiterungsbau
01.03.	Farbkonzept
01.04.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 01.	Malerarbeiten

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Zwickau

E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de

08056 Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Tel. 0375 / 28369-0 Fax -105

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 0903110E1501 **Polizeifachschule Schneeberg**
LV: 18A90115 **Malerarbeiten Geb. 020 + Erweiterungsbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	18A90115	
01.	Malerarbeiten
	Summe LV	18A90115 Malerarbeiten Geb. 020..

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

Bruttosumme **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.

Die Unterschrift ist auf beiliegendem
Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!