



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0712125E1431 **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015 **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

---

### 0.1 Angaben zur Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich auf dem Gelände des Universitätskomplexes Leipzig -Campus, Jahnallee 59 in 04109 Leipzig und betrifft den Kopfbau des Hauses 1 und Teilbereiche der angrenzenden Flügelbauten im KG. Das Gebäude steht parallel zur Jahnallee, siehe Lageplan. Der bestehende Universitätskomplex wurde in den 50-iger Jahren projektiert und in den Folgejahren errichtet. Das Haus 1 - Turm, soll durch Umbau- und notwendige Sanierungsmaßnahmen zur Nutzung durch die Fakultät für Erziehungswissenschaften umgebaut werden.  
Die BE ist umzäunt.

#### 0.1.1

Der Zugang zur Baustelle ist werktags von 7 Uhr bis 18 Uhr durchgehend möglich. Es gibt eine Baustellenzufahrt über die Jahnallee sowie zeitweise eine Baustellenzufahrt über die Marschnerstraße.

#### 0.1.5

Materiallagerungen sind nur auf der Baustelle und innerhalb der BE zulässig. Dabei sind Zuwege bzw. Feuerwehrumfahrten freizuhalten. Als Verkehrsflächen im Baustellenbereich sind die im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen befestigten Flächen zu nutzen. Entstehende Schäden an den Zufahrtswegen und Straßen sind durch den Verursacher zu beseitigen. Entstehende Verschmutzungen sind arbeitstäglich auf den Zufahrtswegen zu beseitigen. Baumbestand und Grünflächen sind von baul. Maßnahmen auszuschließen. Fahrzeuge jeglicher Art dürfen die Baustelle nur befahren, wenn das unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer, sind außerhalb der Baustelle zu parken. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

#### 0.1.7

Innerhalb des Baustellenbereichs werden Anschlüsse Baustrom bereitgestellt. Bauwasseranschluss ist selbst herzustellen s. Leistungsposition. Die Weglängen bis zur BE betragen bis zu 50 m

#### 0.1.8

Die BE im Außenbereich (Lagerbereich und Baustellen WC) wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Bedarf ist auf das Notwendigste zu beschränken. Für die eigene Leistungserbringung notwendige BE wird nicht gesondert vergütet.

#### 0.1.18

Der AG wird vor Baubeginn eine Baustellenordnung herausgeben.

#### 0.1.22

Für die Zeit der Leistungserfüllung sind weitere Firmen auf der Baustelle.

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0712125E1431 **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015 **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

---

### 0.2 Angaben zur Ausführung

Das vorliegende Los beschreibt die Malerarbeiten zur Aufarbeitung und Erstbeschichtung von Bauteilen z. T. mit Denkmalschutzrechtlichen Anforderungen.

0.2.1 Die Leistung ist entsprechend Bauablauf auszuführen. Es ist einzukalkulieren, dass die zu erbringenden Leistungen, bedingt durch die Größe des Gebäudes, in Abschnitten und zeitgleich mit mehreren Teams zu realisieren sind. Mehrmaliges Anfahren der Baustelle ist einzukalkulieren.

Unterbrechungen auf Grund Technologischer Prozesse sind einzukalkulieren.

0.2.2 Das Gebäude wird während der Bauzeit nicht genutzt

0.2.4 Die Lagerung von Abbruchmassen hat innerhalb der BE, getrennt zu erfolgen. Eine längere Lagerzeit als bis zum Befüllen der Container ist nicht zulässig.

In Ergänzung zur DIN 18 299 gilt nach DIN 18 335 nachfolgendes:

0.1.1 Für Arbeiten notwendige Hebezeuge sind Bestandteil der Leistung und werden nicht vergütet. Mehrmaliges Anfahren der Baustelle ist einzukalkulieren.

0.2.1 Der Planung liegt ein Handaufmaß zu Grunde. Die Maße sind vor Ort zu überprüfen.

0.2.13 Materialreste sind fachgerecht zu entsorgen. Eine Vergütung erfolgt nicht.

0.2.21 Die Mengenfeststellung und - abrechnung erfolgt immer im eingebauten Zustand.

0.2.26 Zur Umsetzung der Technologie notwendige Hebezeuge, Gerüste und dergleichen sind Bestandteil der Leistung und werden nicht gesondert vergütet. Zum Erreichen der Geschosse ab 1. OG wird aussen ein Treppenturm gestellt sowie benachbart ein Traggerüst zum Anbringen möglicher Bauaufzüge für die Gewerke montiert. Das Einholen von Genehmigung für die Zeit der Arbeiten und mehrmaliges Anfahren der Baustelle sind ebenfalls Bestandteil der zu erbringenden Leistungen und sind einzukalkulieren.

Die Be- bzw. Ausleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der BE des Bieters. Das Aufstellen von Material- und Personalcontainern sowie Tagesunterkünften jeder Art ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen und die Genehmigung einzuholen.

Die Verkehrssicherung obliegt dem Auftragnehmer während der Erfüllung seines Auftrages.

Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass während der gesamten Ausführungszeit ein für die Bauüberwachung benannter weisungsbefugter Mitarbeiter (Vorarbeiter/ Polier), der fließend deutsch spricht, anwesend ist.

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

---

Durch den Bieter ist ein Bautagebuch mit arbeitstäglichen Eintragungen wie Anzahl/ Qualifikation der Arbeitskräfte, Witterung, durch geführte Arbeiten, besondere Vorkommnisse u.a. zu führen und wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben.

Geschoßhöhen Turm

UG 3,30 m

EG 3,20 m

1.OG 5,10 m

2.OG 4,45 m

DG 3,80 m

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt: 0712125E1431 Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV: 19A70015 KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Malerarbeiten</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Außenwandbekleidung -Innenflächen</b>				
<b>1.1.10.</b>	Schutzabdeckung PE Folie Schutzabdeckung aus PE Folie für das Abdecken von eingebauten Trassen, herstellen, vorhalten und beseitigen/fachgerecht entsorgen, beinhaltet den Schutz nach Pkt. 4.2.6 VOB B	1.100,00	m2	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	Tapeten entfernen Tapeten entfernen und fachgerecht entsorgen	120,00	m2	.....	.....
<b>1.1.30.</b>	Spachteln von Teilflächen Wandfläche geputzt, Oberfläche rau, schadhafte Flächen 2x flecksapachteln bis 1m2, mit Dispersionsspachtelmasse  2 x vollflächig spachteln, nachgrundieren.	220,00	m2	.....	.....
<b>1.1.40.</b>	Dübellöcher schließen Dübellöcher bzw. Putzfehlstellen mit Gipsspachtel schließen und glatt schleifen, einschl. Dübel /Schrauben entfernen, Dübelloch/Fehlstellen reinigen und vornässen.	880,0	St	.....	.....
<b>1.1.50.</b>	Spachteln Wandanstrichsystem Außenwand/Innenwandseite mit Putzmörtel P II, Oberfläche abgezogen- rau, mit Dispersionsspritzspachtelmasse zweimal spachteln, ganzflächig mit Glasvlieseinlage ca. 35 gr/m2 Qualitätsanforderung Q 3	1.100,00	m2	.....	.....
<b>1.1.60.</b>	Zulage Spachteln hinter Rohrleitungen Zulage für das Spachteln hinter Rohrleitungen bei einer Breite von 15 - 20 cm, in Wand- und Deckenbereich	1.210,00	m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt: 0712125E1431 Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV: 19A70015 KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	Tiefengrund Wandflächen mit Tiefengrund als Untergrund für Neuanstrich beschichten. Untergrund: Neuputz, Altputz bzw. Gipskartonbauplatten.	1.100,00	m2	.....	.....
1.1.80.	Überholungsbeschichtung Wand Putz Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt, - Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff  - Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  - Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist in EP mit einzukalkulieren  Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß	1.100,00	m2	.....	.....
1.1.90.	Erstbeschichtung Leibung: Bauteil Leibung, innen, Bauteil Tür und Fenster, Bauteil Wand, im Innenbereich, Untergrund gefilterter Putz, Mörtelgruppe P II, Altanstrich Leibungsbreite bis 40 cm  - Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff  - Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar  - Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Klasse 3, DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, mittelgetönt.  Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß	1.150,00	m	.....	.....
1.1.100.	Bauteulfuge abdichten Dichtstoff Bauteulfuge Übergang Trockenbau Beton abdichten an Wänden	30,00	m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Decken glatt, mit elastischem Dichtstoff vor Farbbeschichtung aufbringen, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe bis 1:2.			
1.1.110.	Nacharbeiten zur Nutzungsübergabe, Teilflächen: Ausbesserungen an Wandflächen vor der Nutzerübergabe, verursacht durch übrige Gewerke.	80,00 m2	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Außenwandbekleidung -Innenflächen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt: 0712125E1431 Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV: 19A70015 KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Innenwandbekleidung</b>				
<b>1.2.10.</b>	Dübellöcher schließen Dübellöcher bzw. Putzfehlstellen mit Gipsspachtel schließen und glatt schleifen, einschl. Dübel /Schrauben entfernen, Dübelloch/Fehlstellen reinigen und vornässen.	250,0	Stck	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	Tiefengrund Wandflächen mit Tiefengrund als Untergrund für Neuanstrich beschichten. Untergrund: Neuputz, Altputz bzw. Gipskartonbauplatten.	4.900,00	m2	.....	.....
<b>1.2.30.</b>	Spachteln von Teilflächen Wandfläche geputzt, Oberfläche rau, schadhafte Flächen 2 x fleckspachteln bis 1m2 , mit Dispersionsspachtelmasse 2 x vollflächig spachteln, nachgrundieren.	520,00	m2	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	Vollflächiges Spachteln Wand Mauerwerk Innenwand mit Putzmörtel P II, Oberfläche abgezogen- rau, mit Dispersionsspritzspachtelmasse zweimal spachteln, ganzflächig mit Glasvlieseinlage ca. 35 gr/m2 Qualitätsanforderung Q 3	900,00	m2	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	Vollflächiges Spachteln Wand Trockenbau Innenwand mit Trockenbauplatte Q2, mit Dispersionsspritzspachtelmasse zweimal spachteln, ganzflächig mit Glasvlieseinlage ca. 35 gr/m2 Qualitätsanforderung Q 3	3.050,00	m2	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	Farbbeschichtung Wand Mauerwerk Beschichtung Wand Mauerwerk : Bauteil Wand, im Innenbereich, Untergrund geriebener Putz, Mörtelgruppe P II, Altanstrich oder GKB gespachtelt :  - Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff,	990,00	m2	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431 **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015 **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>wasserverdünnbar, haftvermittelnd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar.</li> <li>- Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Klasse 3, DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist mit einzukalkulieren</li> </ul> <p>Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß</p>			
<b>1.2.70.</b>	<p>Farbbeschichtung Wand Trockenbau                      Beschichtung Wand -Trockenbau:                      Bauteil Wand, im Innenbereich, Untergrund geriebener Putz,                      Mörtelgruppe P II, Altanstrich oder GKB gespachtelt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar, haftvermittelnd.</li> <li>- Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar.</li> <li>- Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Klasse 3, DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist mit einzukalkulieren</li> </ul> <p>Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß</p>	4.000,00 m2	.....	.....
<b>1.2.80.</b>	<p>Erstbeschichtung Leibung :                      Bauteil Leibung, innen, Bauteil Tür und Fenster,                      Bauteil Wand, im Innenbereich, Untergrund gefilterter Putz, Mörtelgruppe P II, Altanstrich Leibungsbreite bis 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar, haftvermittelnd.</li> <li>- Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar.</li> <li>- Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Klasse 3, DIN EN</li> </ul>	1.440,00 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	13300 (scheuerbeständig), matt, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m.  Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß				
1.2.90.	Überholungsbesch Wand Putz Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Wand,Treppenhaus, innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt,  - Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff  - Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,  - Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt,Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m und Arbeiten im Treppenhaus sindt in EP mit einzukalkulieren  Farbe: NCS S1010-Y20R -gebrochenes Weiß	480,00	m2	.....	.....
1.2.100.	Anarbeiten Tüorzargen nachträgliches Anarbeiten an Tüorzargen. Fugenabdichtung zwischen Zarge und Wand	964,00	m	.....	.....
1.2.110.	Nacharbeiten zur Nutzerübergabe	80,00	m2	.....	.....
1.2.120.	Haftbrücke auftragen Haftbrücke auftragen, Untergrund aus Putz oder Gipskartonplatten, zur Aufnahme von Fliesen/Platten.	350,00	m2	.....	.....
1.2.130.	Überholungsbesch Türblatt B 1050mm H 2125mm Alkydharzlack Überholungsbeschichtung an Türblatt mit Blendrahmen, innen und außen, mit Falz/Doppelfalz, mit Füllung und mit verglastem Ausschnitt 1/3, Untergrund Holz, Breite 1050 mm, Höhe 2125 mm, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,	2,0	St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015                **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lösemittelbasiert, glänzend, deckend,  Farbton: NCS S 1510-Y 10R/ helles graubeige, monochrom			
<b>1.2.140.</b>	Stahlrohre vorhandene Stahlrohre Sanitär- und Heizleitungen mit zugelassenen Alkydharzanstrichsystem aus Grund -, Zwischen- und Deckanstrich beschichten.  Schlußbeschichtung: seidenglänzend, Farbton, gem. Bemusterung	1.210,00 m	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Innenwandbekleidung</b>			.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt: 0712125E1431 Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV: 19A70015 KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Deckenbeschichtung</b>				
<b>1.3.10.</b>	Tiefengrund Deckenflächen mit Tiefengrund als Untergrund für Neuanstrich beschichten. Untergrund Neuputz, Altputz.	2.500,00	m2	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	Decke Beton Dispersions-Spachtelmasse Decke aus Beton, Oberfläche rau, mit Dispersionsspachtelmasse 2 x vollflächig spachteln, nachgrundieren.	120,00	m2	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	Decken geputzt Dispersions-Spachtelmasse Decke mit Putz, Putzmörtel P II, geglättet, Oberfläche rau, mit Dispersionsspachtelmasse zweimal fleckspachteln, nachgrundieren.	80,00	m2	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	Vollflächiges Spachteln Decke Decke mit Putzmörtel P II, Oberfläche abgezogen- rau, mit Dispersionsspritzspachtelmasse zweimal spachteln, ganzflächig mit Glasvlieseinlage ca. 35 gr/m2 Qualitätsanforderung Q 3	450,00	m2	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	Farbbeschichtung Decke Putz Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt,  Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt, deckend, hellgetönt, RAL 9010 Reinweiß Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist in EP mit einzukalkulieren	2.415,00	m2	.....	.....
<b>1.3.60.</b>	Überholungsbeschichtung an Decke Überholungsbeschichtung an Decke,im Bestandstreppenhaus	215,00	m2	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt, - Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff  - Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,  - Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, RAL 9010 Reinweiß Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m und Arbeiten im Treppenhaus sindt in EP mit einzukalkulieren			
<b>1.3.70.</b>	Zulage Erst-Beschichtung Treppenuntersicht Erstbeschichtung an Decken und Treppenuntersicht innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt,  Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt, deckend, mittel getönt, nach Bemusterung bzw. Angaben Planer Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist in EP mit einzukalkulieren	185,00 m2	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	Zulage Überholungs-Beschichtung Treppenuntersicht: Überholungsbeschichtung an Decken und Treppenuntersicht innen, Untergrund Putz, Putzmörtel P II, gefilzt,  Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,  Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,  Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt, deckend, mittel getönt, nach Bemusterung bzw. Angaben Planer Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 6 m ist in EP mit einzukalkulieren	200,00 m2	.....	.....
<b>1.3.90.</b>	Grundbeschichtung Estrich Grundbeschichtung Boden :	50,00 m2	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431 **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015 **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bauteil Boden, Untergrund Zementestrich, Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, Rollbeschichtung, Farbton: Standardfarbkarte				
1.3.100.	Deckbeschichtung Estrich Deckbeschichtung Boden : Bauteil Boden, Untergrund Zementestrich, Deckbeschichtung aus Epoxidharzlack, Rollbeschichtung, Farbton: Standardkarte	50,00	m2	.....	.....
1.3.110.	Sockelanstrich Sockelausbildung mit gleichem Material wie Bodenbeschichtung Höhe 10 cm, Ausführung im Streichverfahren. Bodenfuge am Übergang Boden/Wand ist systemgerecht zu schließen. 1 cm, Dämmstreifen ist vorher abzuschneiden	150,00	m	.....	.....
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Deckenbeschichtung</b>				.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	<p>HINWEIS zu Stundenlohnarbeiten:                      Die nachstehenden Leistungen sind Eventualpositionen, die einer gesonderten schriftlichen Beauftragung durch den AG vor der Ausführung bedürfen.</p> <p>Kleingeräte und Materialien (wie Bohr- und Mischmaschinen, Trennschleifer etc.) sind einschließlich ihrer Verbrauchsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne mit einzukalkulieren.</p> <p>Der AN hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen.</p> <p>- Ende der Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten -</p>			
<b>1.4.10.</b>		1,000 h	.....	.....
	<p>Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter.</p>			
<b>1.4.20.</b>		4,000 h	.....	.....
	<p>Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter.</p>			
<b>1.4.30.</b>		3,000 h	.....	.....
	<p>Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Hilfsarbeiter.</p>			
<b>Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten</b>			.....	.....
<b>Summe 1. Malerarbeiten</b>			.....	.....

**Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Malerarbeiten</b>	
1.1.	Außenwandbekleidung -Innenflächen	.....
1.2.	Innenwandbekleidung	.....
1.3.	Deckenbeschichtung	.....
1.4.	Stundenlohnarbeiten	.....
	<b>Summe 1.              Malerarbeiten</b>	<b>.....</b>

---

**Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0712125E1431      **Uni L, Fak. Erziehungswiss.Umbau u.San.Turm Haus 1**  
**LV:** 19A70015              **KKE 3710 - Maler- und Tapezierarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	19A70015	
1.	Malerarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>19A70015 KKE 3710 - Maler- und ..</b> .....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

**Bruttosumme** ..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

**Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.**

Die Unterschrift ist auf beiliegendem  
 Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!